




Rdzeń Poz.2.1
Wykonać x6
SKALA 1:20




Rdzeń Poz.2.2
Wykonać x1
SKALA 1:20



Rdzeń Poz.2.3
Wykonać x1
SKALA 1:20



Rdzeń Poz.2.4
Wykonać x1
SKALA 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN Ø6	A-IIIIN Ø12	
Poz. 2.1 – – 6 szt.									
2.1	1	12	5.010	4	6	24		120.24	
	2	12	4.060	4	6	24		97.44	
	3	12	3.410	4	6	24		81.84	
	4	6	0.880	76	6	456	401.28		
Poz. 2.2 – – 1									
2.2	1	12	5.010	6	1	6		30.06	
	2	12	4.060	4	1	4		16.24	
	3	12	3.035	2	1	2		6.07	
	4	12	3.410	4	1	4		13.64	
	5	6	0.940	49	1	49	46.06		
	6	6	0.940	27	1	27	25.38		
Poz. 2.3 – – 1									
2.3	1	12	4.000	4	1	4		16.00	
	2	12	3.410	4	1	4		13.64	
	3	6	0.880	49	1	49	43.12		
	10	12	1.400	4	1	4		5.60	
Poz. 2.4 – – 1									
2.4	1	12	5.010	4	1	4		20.04	
	2	12	3.410	4	1	4		13.64	
	3	6	0.880	53	1	53	46.64		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							562.48	434.45	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888	
MASA [kg]							124.87	385.79	
MASA CAŁKOWITA [kg]								510.66	

stal zbr.	A-IIIIN
beton	C25/30
stalina	25 mm
kl. erod.	XC1

UWAGA:
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ JE Z
NADZOREM AUTOSKIM
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE
STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z
INSPEKTOREM NADZORU I PROJEKTANTEM
- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA
STWIERDZONYCH NIEŚCISŁOŚCI
- STOSOWAĆ PRODUKTY I SYSTEMY OKREŚLONE W
PROJEKCIE LUB RÓWNOWAZNE
- OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE DOSTOSOWAĆ DO
WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI
- NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLĘDNIĆ WEGARKI
- RYSUNKI NIE STANOWIĄ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

LAB3
ARCHITEKCI

Jednostka projektowa:	Lab 3 Architekci sp. z o.o. ul. Woźna 14/3 61-777 Poznań lab3.pl	KRS: 0000690315 NIP: 7831763299 REGON: 367860534
Obiekt:	Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną Mrowino, ul Bramowa działka nr 319/47, i 319/45 obręb Mrowino, gmina Rokietnica	
Inwestor:	Rokietnicki Ośrodek Sportu sp. z o.o. ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090	
Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Branża:	KONSTRUKCJA	
Treść rysunku:	BUDYNEK B - Zbrojenie rdzeni żelbetonowych	
Główny projektant:	mgr inż. arch. Dominik Banaszak nr upr. 45/WPOKK/2013	
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Talarek nr upr. WKPI/0276/PPOK/09	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Przybylski nr upr. WKPI/0228/PPOK/08	
Data: 11.2020	Skala: 1:20	
Nr rysunku:	B_K_02_01	