
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: „Wymiana urządzeń na dwóch placach zabaw i korekta murku
oporowego na Skwerze Janiny Szczerskiej w Szczecinie”. "

ADRES INWESTYCJI: Skwer Janiny Szczerskiej Szczecin
Nr ewidencyjny: dz. nr 9; obręb: 2254 Szczecin

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Szczecin

ADRES INWESTORA: Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu 125A
71-080 Szczecin

WYKONAWCA: 'ABRYS' Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji

ADRES WYKONAWCY: ul. Lniana 29, 70-780 Szczecin
abrys1@o2.pl

BRANŻE: Zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Justyna Bońdos

DATA OPRACOWANIA: 05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.2025

Data zatwierdzenia

„Wymiana urządzeń na dwóch placach zabaw i korekta murku oporowego na Skwerze Janiny Szczerskiej w Szczecinie”
Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: „Wymiana urządzeń na dwóch placach zabaw i korekta murku oporowego na Skwerze Janiny Szczerskiej w Szczecinie”				
1		Roboty rozbiórkowe i inne	1	14
2		Mała architektura P1	15	20
3		Mała architektura P2	21	30

„Wymiana urządzeń na dwóch placach zabaw i korekta murku oporowego na Skwerze Janiny Szczerskiej w Szczecinie”
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: „Wymiana urządzeń na dwóch placach zabaw i korekta murku oporowego na Skwerze Janiny Szczerskiej w Szczecinie”					
1		Roboty rozbiórkowe i inne			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2		
		600	m2	600,00	
				RAZEM	600,00
2 d.1	KNR 19-01 0106-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z płytek nawierzchni bezpiecznej	m2		
		162	m2	162,00	
				RAZEM	162,00
3 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		522	m2	522,00	
				RAZEM	522,00
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.3	m2		
			m2	522,00	
				RAZEM	522,00
5 d.1	KNR 2-23 0201-01	Rozścielenie piasku o grubości warstwy do 1 cm luzem	m2		
		poz.3	m2	522,00	
				RAZEM	522,00
5' d.1	KNR 2-23 0201-03	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm grubości warstwy do kol. 02 Krotność = 29	m2		
		poz.4	m2	522,00	
				RAZEM	522,00
6 d.1	KNR 2-01 0211-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.3 * 0,3	m3	156,60	
				RAZEM	156,60
6' d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m3		
		poz.6	m3	156,60	
				RAZEM	156,60
7 d.1	KNNR 1 0305-02 analogia	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z odtworzeniem gruntu	m3		
		2 * 1 * 4	m3	8,00	
				RAZEM	8,00
8 d.1	KNR 4-04 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4 * 0,12 * 2	m3	0,96	
				RAZEM	0,96
9 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.8	m3	0,96	
				RAZEM	0,96
10 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.8	m3	0,96	
				RAZEM	0,96

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	kalk. własna	Uzupełnienie brakującego fragmentu muru z ciosów granitowych o wymiarach kostki zbliżonych do zastosowanych w istniejącym murku.	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
12 d.1	kalk. własna	Utylizacja ziemi	m3		
		poz.6	m3	156,60	
				RAZEM	156,60
13 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.8	m3	0,96	
				RAZEM	0,96
14 d.1	kalk. własna	Wywóz i utylizacja nawierzchni EPDM	m3		
		poz.2 * 0,1	m3	16,20	
				RAZEM	16,20
2		Mała architektura P1			
15 d.2	cena zakładowa	Element 1 - urządzenie wielofunkcyjne - nr 83012 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.2	cena zakładowa	Element 2 - tablice - nr 77909, 77908, 77907 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.2	cena zakładowa	Element 3 - bujak - nr: 22260 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.2	cena zakładowa	Element 4 - tablica regulaminowa - nr: 9088 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.2	KNR 2-21 0607-02 analogia	Element Ł - ławka parkowa przeniesiona z placu P2 (tylko demontaż i ponowny montaż) wraz z fundamentami	szt		
		<ławka parkowa z oparciem > 3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
20 d.2	kalk. własna	Element K - kosz na odpady wraz z fundamentem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Mała architektura P2			
21 d.3	cena zakładowa	Element 2 - piaskownica "statek" - nr 82801 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.3	cena zakładowa	Element 3 - bujak przeniesiony z placu P1 (tylko demontaż i ponowny montaż) wraz z fundamentami	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.3	cena zakładowa	Element 4 - huśtawka modułowa - nr: 2291-7261 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.3	cena zakładowa	Element 5 - tablice - nr 77913, 77914, 77915 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	cena zakładowa	Element 7 - zestaw "zamek" - nr 83007 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26 d.3	cena zakładowa	Element 8 - tablica regulaminowa - nr: 9088 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.3	cena zakładowa	Element 9 - huśtawka wagowa - nr 23450 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28 d.3	cena zakładowa	Element 10 - karuzela - nr 2207 wraz z montażem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Element Ł - ławka parkowa wraz z fundamentami	szt		
		<ławka parkowa z oparciem > 3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
30 d.3	kalk. własna	Element K - kosz na odpady wraz z fundamentem	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00