

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych i naprawa uszkodzeń w budynku WSP Siemirowice zadanie nr 13679

ADRES INWESTYCJI : 44 BLM

INWESTOR : Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni

ADRES INWESTORA : UL. JANA Z KOLNA 8b, 81-301 GDYNIA

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bartosz Kaszubowski

DATA OPRACOWANIA : 22.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ELEWACYJNE BUDYNEK PLUS WIATA			
1	KNR-W 4- d.1 01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 30% powierzchni (129,17+15,2+4,7+193,29)-129,17	m ² m ²	213,190	
				RAZEM	213,190
2	KNR AT-27 d.1 0105-04	Zasklepienie rys i spękań 75	m m	75,000	
				RAZEM	75,000
3	KNR-W 4- d.1 01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły poz.1	m ² m ²	213,190	
				RAZEM	213,190
4	KNR 0-26 d.1 0641-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach poz.1	m ² m ²	213,190	
				RAZEM	213,190
5	KNR 0-26 d.1 0641-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach poz.1	m ² m ²	213,190	
				RAZEM	213,190
6	KNR-W 2- d.1 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Czas pracy rusztowań grupy 1 220	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
7	NNRNKB d.1 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 220	m ² m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1		Roboty pomocnicze			
8	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią malarską 70	m ² m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
9	ZKNR C-2 d.2. 0101-01 1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską 22,6	m ² m ²	22,600	
				RAZEM	22,600
10	KNR-W 4- d.2. 01 1215-07 1	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.8	m ² m ²	70,000	
				RAZEM	70,000
11	KNR-W 4- d.2. 01 1215-01 1	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi poz.9	m ² m ²	22,600	
				RAZEM	22,600
2.2		PEKNIĘCIA ŚCIAN			
12	KNR-W 4- d.2. 01 0701-05 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 30% powierzchni 11*4	m ² m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
13	KNR AT-27 d.2. 0105-04 2	Zasklepienie rys i spękań 7,5+1,5+2	m m	11,000	
				RAZEM	11,000
14	KNR-W 4- d.2. 01 0710-03 2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły poz.12	m ² m ²	44,000	
				RAZEM	44,000
2.3		SUSZENIE ŚCIAN I ODTWORZENIE TYNKU			
15	KNR-W 4- d.2. 01 0701-05 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 30% powierzchni (5,8+20,16)+1	m ² m ²	26,960	
				RAZEM	26,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły	m ²		
		poz.15	m ²	26,960	
				RAZEM	26,960
17	KNR 9-19 d.2. 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
		5	doby	5,000	
				RAZEM	5,000
2.4		Ściany			
2.4.1		Malowanie			
18	KNR 4-01 d.2. 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich	m ²		
		poz.12+poz.15	m ²	70,960	
				RAZEM	70,960
19	KNR 2-02 d.2. 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach	m ²		
		poz.18	m ²	70,960	
				RAZEM	70,960
20	KNR 2-02 d.2. 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.18	m ²	70,960	
				RAZEM	70,960
21	KNR 2-02 d.2. 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.18	m ²	70,960	
				RAZEM	70,960
2.5		Pozostałe roboty remontowe.			
22	kalk. własna	Usunięcie przecieków przez próg drzwi wejściowych na taras (złe spadki na tarasie zew. w kierunku drzwi. Zerwać całą powierzchnie zew. i odtworzyć na nowo z prawidłowymi spadkami.)	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Wymiana ościeżnic drzwiowych o wymiarach 0,80x2,05 m w pomieszczeniach budynku - 5 szt. Wymiana skrzydeł drzwiowych o wymiarach 0,80x2,05 m - 3 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Naprawa pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna	Montaż - luźne uchwyty na dachu budynku od instalacji odgromowej - 20 szt.	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalk. własna	Przeciek z tarasu górnego w pomieszczeniu 207 - wycięcie kawałka papy, sztucznego trawnika o wymiarach 2,0x5m, wykonanie nowej izolacji z papy oraz wyłożenie sztucznego trawnika.	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Wymiana zalanego kasetonu sufitowego o wymiarach 0,6x0,6 m - 1 szt.	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	3 Centrala wentylacyjna - usunąć wgniezione przekroje kanałów wentylacyjnych fi 600 mm typu flex na dwóch odcinkach przy centrali wentylacyjnej C3. Należy przeanalizować i ocenić możliwość wyłączenia central wentylacyjnych w razie inicjacji pożaru na obiekcie w celu ochrony istniejących kanałów wentylacyjnych przed zgnieceniem.	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk. własna	korytarz - dylatacja posadzki masą elastyczną o wymiarach 1,50x0,02m	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	d.2. kalk. własna	Garaż nr 1,2,3 - zlikwidować przeciek z dachu garażu wody deszczowej - (uszczelnić masą dekarstką)	kpl.		
5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	d.2. kalk. własna	Naprawa załamane go daszku nad wejściem do węzła ciepłowniczego.	kpl.		
5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	d.2. kalk. własna	Wymiana uszkodzonej oprawy oświetlenia na słupach nr 1/1 i 1/3 - 2 szt.	kpl.		
5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.2. kalk. własna	Wykonanie dwóch kinet w dwóch studzienkach kanalizacyjnych.	kpl.		
5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.2. kalk. własna	Wykonanie opasek betonowych mocujących włazy żeliwne fi 600 mm na zbiorniku sanitarnym. -2 szt.	kpl.		
5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	d.2. kalk. własna	Wykonanie opasek betonowych mocujących włazy żeliwne fi 600 mm na zbiorniku sanitarnym. -2 szt.	kpl.		
5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	d.2. kalk. własna	Pomieszczenia 303, 106, 107, 112, 2, 213, ponowy montaż listew i oklein drzwiowych.	kpl.		
5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	d.2. kalk. własna	Awaria awaryjnego zasilania UPS od napędu bram wjazdowych garażowych. (usunąć awarię)	kpl.		
5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	d.2. kalk. własna	Awaria klapy p.poż. przy centrali 03 (usunąć awarię)	kpl.		
5		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000