

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW		
1.1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - przebudowa	km	0,2400
1.2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 683,0000
1.3	KNR-W 2-01 0103-06	cinanie drzew pił mechanicznych (r. 56-65 cm)	szt.	1,0000
1.4	KNR-W 2-01 0106-06	Ręczne karczowanie pni (r. 56-65 cm)	szt.	1,0000
2		Dział: ROBOTY ZIEMNE		
2.1	KNR-W 2-01 0201-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	612,0000
2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 683,0000
3		Dział: OPORNIKI		
3.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem	m3	54,2500
3.2	KNR 2-31 0403-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	669,7800
4		Dział: JEZDNI (KOSTKA BETONOWA)		
4.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsłajające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagłębienie mechaniczne - grubość warstwy po zagłębieniu 15 cm	m2	1 199,0000
4.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagłębieniu 10 cm	m2	1 199,0000
4.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagłębieniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagłębieniu	m2	1 199,0000
4.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 199,0000
5		Dział: ZJAZDY (KOSTKA BETONOWA)		
5.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsłajające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagłębienie mechaniczne - grubość warstwy po zagłębieniu 15 cm	m2	151,0000
5.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagłębieniu 10 cm	m2	151,0000
5.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagłębieniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagłębieniu	m2	151,0000
5.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	151,0000
6		Dział: POBOCZE (KRUSZYWO)		
6.1	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsłajające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagłębienie mechaniczne - grubość warstwy po zagłębieniu 10 cm	m2	213,0000
6.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagłębieniu 15 cm	m2	213,0000
7		Dział: OZNAKOWANIE		
7.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 70 mm	szt.	4,0000
7.2	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
7.3	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	4,0000
8		Dział: PŁYTY A UROWE		
8.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odszajce z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	120,0000
8.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	120,0000
8.3	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	120,0000
8.4	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie nawierzchni płytami a urowymi o wym. 60x40x8	m2	120,0000
9		Dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
9.1	KNR-W 2-01 0113-03	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,2400