

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Remont Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  
ADRES INWESTYCJI : Jędrzejów 16, 49-200 Grodków  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Jędrzejowie , Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu,  
ADRES INWESTORA : Jędrzejów 16, 49-200 Grodków  
BRANŻA : Ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 07.2022.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

DOMUS

Data opracowania

07.2022

ul. Słowicka 23A

+48 801 524 065 77 474 40 16

NIP: 754-001-76-34

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny niniejszego postępowania przetargowego jest wymiana (poz. 12 przedmiaru) - okna skrytkowe 0x9 "gotyk" 1,59 x 3,5 - 2 kpl. wraz z robotami przygotowawczymi, demontażem oraz robotami wykończeniowymi w tym zakresie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie</b>					
<b>1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>					
<b>1.1 Roboty przygotowawcze.</b>					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią.	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1216-01	Pomieszczenia przeznaczone do wymiany okien. Przyjęto 3,0m <sup>2</sup> powierzchni /1 okno. Ilość okien do wymiany = 26 szt. 3,00*26	m <sup>2</sup>	78,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,00</b>
<b>1.2 Demontaże.</b>					
2	TZKNBK IV -	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.2	560		m <sup>2</sup>	122,49	
	kalk. własna	1,19*2,22*3+1,19*2,02*3+1,29*2,14*6+2,00*2,00+1,74*4,03*3+1,57*3,12*3+2,17*3,44+3,16*3,07+1,37*2,82*2+1,59*3,50*4+1,76*2,22			
				<b>RAZEM</b>	<b>122,49</b>
3	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1019-04	Okna: Ox1 1,19*2,22*3 Ox2 1,19*2,02*3 Ox11 1,29*2,14*6 1,19*2,22*3+1,19*2,02*3+1,29*2,14*6	m <sup>2</sup>	31,70	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>31,70</b>
4	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 5.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1019-05	Okna: Ox3 "gotyk" 2,00*2,20 Ox4 "gotyk" 1,74*4,03*3 Ox5 "gotyk" 1,57*3,12*3 Ox6 "gotyk" 2,17*3,44 Ox7 3,16*3,07 Ox8 "gotyk" 1,37*2,82*2 Ox9 "gotyk" 1,59*3,50*4 Ox10 1,76*2,22 2,00*2,00+1,74*4,03*3+1,57*3,12*3+2,17*3,44+3,16*3,07+1,37*2,82*2+1,59*3,50*4+1,76*2,22	m <sup>2</sup>	90,79	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>90,79</b>
<b>1.3 Montaż stolarki okiennej.</b>					
5	KNR 2-02	Okna skrzynkowe z wywietrznikiem dwudzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni 1,5-2,0 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1007-15	Okno Ox1 1,19*2,22 - 3szt Okno Ox2 1,19*2,02 - 3szt Okno Ox11 1,29*2,14 - 6szt 1,19*2,22*3+1,19*2,02*3+1,29*2,14*6	m <sup>2</sup>	31,70	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>31,70</b>
6	KNR 2-02	Okna skrzynkowe z wywietrznikiem trójdzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni do 3,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1007-16	Okno Ox7 3,16*3,07 - 1szt Okno Ox10 1,76*2,22 - 1szt 3,16*3,07+1,76*2,22	m <sup>2</sup>	13,61	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>13,61</b>
7	KNR 2-02	Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni 1,0-1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1007-06	Okno Ox3 "gotyk" 2,00*2,20	m <sup>2</sup>	4,40	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>4,40</b>
8	KNR 2-02	Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni 1,0-1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1007-06	Okno Ox4 "gotyk" 1,74 x4,03 1,74*4,03*3	m <sup>2</sup>	21,04	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>21,04</b>
9	KNR 2-02	Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni 1,0-1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1007-06	Okno Ox5 "gotyk" 1,57 x 3,12 1,57*3,12*3	m <sup>2</sup>	14,70	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>14,70</b>
10	KNR 2-02	Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni 1,0-1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1007-06	Okno Ox6 "gotyk" 2,17 x3,44 2,17*3,44	m <sup>2</sup>	7,46	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>7,46</b>
11	KNR 2-02	Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni 1,0-1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1007-06	Okno Ox8 "gotyk" 1,37 x2,82 1,37*2,82*2	m <sup>2</sup>	7,73	
	kalk. własna			<b>RAZEM</b>	<b>7,73</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-02	Okna skrzynkowe bez wywietrznika jednodzielne jednokrotnie pomalowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni 1,0-1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1007-06 kalk. własna	Okno OX9 "gotyk" 1,59 x3,50 - 2kpl. 1,59*3,50*2*2	m <sup>2</sup>	22,26	
				RAZEM	22,26
1.4		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
13	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III na stykach listew, opasek na murach (ścianach).	m		
d.1.4	0715-05	Ościeża okienne. $(2,22+1,19+2,22)*3+(2,02+1,19+2,02)*3+(2,14+1,29+2,14)*6+(2,0+2,0+2,0)+$ $(4,03+1,74+4,03)*3+(3,12+1,57*3,12)*3+(3,44+2,17+3,44)+(3,07+3,16+3,07)+$ $(2,82+1,37+2,82)*2+(3,50+1,59+3,50)*4+(2,22+1,76+2,22)$	m	198,39	
				RAZEM	198,39
1.5		<b>Przenoszenie i składowanie</b>			
14	TZKNBK I	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odległość do 10 m.	t		
d.1.5	0812-01 kalk. własna	Przenoszenie stolarki zdemontowanej i stolarki nowej. Krotność = 2 1,30	t	1,30	
				RAZEM	1,30
15	TZKNBK I	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wysokość znoszenia	t		
d.1.5	0812-05 kalk. własna	Przenoszenie stolarki zdemontowanej. 1,30	t	1,30	
				RAZEM	1,30
16	TZKNBK I	Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp. o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wysokość wnoszenia.	t		
d.1.5	0812-04 kalk. własna	Przenoszenie stolarki nowej. 1,30	t	1,30	
				RAZEM	1,30