

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111000-8</b>				
<b>1</b> <b>d.1</b>	KNNR 1 0111-01 STD-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,22		
<b>2</b> <b>d.1</b>	KNNR 6 0806-02 STD-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce- mentowo-piaskowej wraz z odwozem na składowisko materiału rozbiórkowego i zagospodarowaniem	m	8,00		
<b>3</b> <b>d.1</b>	KNR 2-31 0812-03 STD-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z odwo- zem materiału rozbiórkowego na składowisko i zagospo- darowaniem	m3	0,88		
<b>4</b> <b>d.1</b>	KNNR 1 0102-05 STD-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,01		
<b>Razem dział: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111000-8</b>						
<b>2</b>		<b>II. ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111000-8</b>				
<b>5</b> <b>d.2</b>	KNNR 1 0204-04 STD-02.01.01	Roboty ziemne związane z korytowaniem pod chodnik i usunięcie warstwy gr. 10 cm pod trawniki wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	112,63		
<b>6</b> <b>d.2</b>	KNNR 1 0208-02 STD-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 9 km	m3	112,63		
<b>7</b> <b>d.2</b>	KNNR 1 0311-04 STD-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV pozys- kanego z wykopu	m3	2,00		
<b>8</b> <b>d.2</b>	KNNR 1 0408-02 STD-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubija- kami mechanicznymi	m3	2,00		
<b>9</b> <b>d.2</b>	KNNR 6 0103-03 STD-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	202,60		
<b>Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111000-8</b>						
<b>3</b>		<b>III. KRAWĘŻNIKI - kod CPV 45233000-9</b>				
<b>10</b> <b>d.3</b>	KNR 2-31 0402-04 STD-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa 012/15 (o uziarnieniu 0/ 16) z oporem	m3	0,49		
<b>11</b> <b>d.3</b>	KNNR 6 0401-05 STD-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm	m	6,00		
<b>Razem dział: III. KRAWĘŻNIKI - kod CPV 45233000-9</b>						
<b>4</b>		<b>IV. CHODNIK - kod CPV 45233000-9</b>				
<b>12</b> <b>d.4</b>	KNR 2-31 0402-04 STD-08.01.01	Ława betonowa C 12/15 (o uziarnieniu 0/16) z oporem pod obrzeża	m3	13,43		
<b>13</b> <b>d.4</b>	KNNR 6 0404-05 STD-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	207,00		
<b>14</b> <b>d.4</b>	KNNR 6 0109-01 STD-04.06.01 b	Podbudowa betonowa C8/10 z kruszywa o uziarnieniu 0/ 16 gr.10 cm pielęgnowana piaskiem i wodą	m2	202,60		
<b>15</b> <b>d.4</b>	KNNR 6 0502-02 STD-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej (prostokąt- nej) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	202,60		
<b>Razem dział: IV. CHODNIK - kod CPV 45233000-9</b>						
<b>5</b>		<b>V. ZIELEŃ DROGOWA - kod CPV 45233000-9</b>				
<b>16</b> <b>d.5</b>	KNR 2-21 0218-02 STD-09.01.01	Rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej grub. 10 cm ręcz- ne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	19,97		
<b>17</b> <b>d.5</b>	KNR 2-21 0401-05 STD-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	199,66		
<b>18</b> <b>d.5</b>	KNR 2-21 0702-01 STD-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	199,66		
<b>Razem dział: V. ZIELEŃ DROGOWA - kod CPV 45233000-9</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00 zł</b>
<b>Podatek VAT</b>						<b>0,00 zł</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0,00 zł</b>