

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie terenu koło szkoły w Czarnym Dunajcu w rejonie ul. Jana Pawła II					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 793/10000	ha ha	0,0793	
				RAZEM	0,0793
2	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utylizacja 13+23,5+34	m m	70,50	
				RAZEM	70,50
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
4	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm 60+18	m ² m ²	78,00	
				RAZEM	78,00
5	KNNR 4 1307-01	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 200 mm 60	m m	60,00	
				RAZEM	60,00
6	KNNR 4 1307-03	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 400 mm 18	m m	18,00	
				RAZEM	18,00
7	KNNR 4 1414-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m 2	stud. stud.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - utylizacja 70,05*0,11	m ³ m ³	7,71	
				RAZEM	7,71
10	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 2*6	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
11	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 12*3,5	m ² m ²	42,00	
				RAZEM	42,00
12	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 794*0,25+(60+18)*1,3*1,5	m ³ m ³	350,60	
				RAZEM	350,60
13	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - pospółka dowieziona przez Wykonawcę 140	m ³ m ³	140,00	
				RAZEM	140,00
14	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 793	m ² m ²	793,00	
				RAZEM	793,00
15	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 793	m ² m ²	793,00	
				RAZEM	793,00
16	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 793	m ² m ²	793,00	
				RAZEM	793,00
17	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 120	m m	120,00	
				RAZEM	120,00
18	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej w tym kostka kolor czerwony ok. 57 m2 793	m ² m ²	793,00	
				RAZEM	793,00
19	KNR AT-03 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach 47,5	m m	47,50	
				RAZEM	47,50