

Mogilno, dnia 12.12.2024 r.

## **WFE.271.19.1.4.2024.WFE**

Dotyczy postępowania pn. „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Padniewskiej w Mogilnie**”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej p.z.p. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej [www.bip.mogilno.pl](http://www.bip.mogilno.pl) oraz na Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno>

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że na ścieżce tranzytowej przewidzianej do ruchu pojazdów należy zastosować kostkę o grubości 6 cm? Zgodnie z zaleceniami producentów kostka o grubości 8 cm jest rekomendowana dla nawierzchni narażonych na ruch kołowy.

#### **Odpowiedź:**

Dla samochodów o dopuszczalnej masie (d.m.c.) 3,5 tony wystarczy kostka grubości 6 cm. Projekt dopuszczał na ścieżce tranzytowej ruch samochodów obsługi komunalnej lub sporadyczny karetki pogotowia. Waga samochodu Żuk ok.1000-1500kg, karetka pogotowia 3500 kg. Pojawiły się w ostatnich miesiącach karetka o wadze 4000 kg.

#### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis dotyczący grubości gruntu rodzimego? Jak należy interpretować wymóg wymiany gruntu nośnego na głębokość 30 cm w przypadku projektowanego nasypu? Czy wymiana dotyczy wyłącznie podłoża pod nasypem, czy też należy ją uwzględnić na całym obszarze inwestycji, niezależnie od istniejącego gruntu rodzimego?

#### **Odpowiedź:**

Wymiana gruntu dotyczy wyłącznie podłoża pod nasypem.

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający może doprecyzować, co dokładnie rozumie przez ulepszenie gruntu na głębokość 20 cm pod nawierzchniami gruntowymi? Czy należy wykonać wymianę istniejącego gruntu, czy też grunt należy

wzmocnić poprzez mechaniczne zagęszczenie istniejącej warstwy? Jeśli ulepszenie obejmuje wprowadzenie dodatkowych materiałów, prosimy o wskazanie ich rodzaju oraz metody wykonania prac.

**Odpowiedź:**

Należy usunąć wierzchnia warstwę gruntu na całej trasie ścieżki (humusu) grubość do ustalenia ok.20 - 30cm. W projekcie uzyskany humus przewidziano do wbudowania w wyniesienia zaprojektowane przy granicach działek zabudowy jednorodzinnej. Następnie, zachowując wymagane projektowane rzędne ścieżki należy:

- w przypadku, gdy konieczny jest nasyp – należy go wykonać i zagęścić do wymaganego  $I_s$ ,
- gdy obniżenie terenu – wykonać wykop i też zagęścić.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający może potwierdzić, ile hydrantów ogrodowych należy uwzględnić w realizacji – 19 sztuk, zgodnie z opisem, czy 21 sztuk, zgodnie z legendą rysunku PZT wod-kan?

**Odpowiedź:**

Zaprojektowano 21 hydrantów ogrodowych.

**Pytanie 5**

Proszę o udostępnienie szczegółowych informacji dotyczących warstwy ścieralnej z asfaltobetonu. Czy kolory szary i czerwony, wskazane w PZT, mają być uzyskane poprzez zewnętrzne malowanie nawierzchni, czy poprzez zastosowanie wewnętrznego barwnika w betonie asfaltowym? Dodatkowo prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dotyczącej tego zakresu.

**Odpowiedź:**

Kolor należy uzyskać poprzez barwienie w masie warstwy ścieralnej z zastosowaniem pigmentów.

**Pytanie 6**

Proszę o podanie specyfikacji technicznej stołu biesiadnego (1 kpl.) oraz ławek typu warszawskiego (3 szt.), ujętych odpowiednio w poz. 235 oraz poz. 236 przedmiaru robót w branży budowlanej. W szczególności proszę o przesłanie projektu technicznego, informacji o materiałach, z jakich mają być wykonane oraz dokładnych wymiarów. Dodatkowo proszę o wskazanie lokalizacji, w której przewidziano ich montaż. Zwracam uwagę, że na planie zagospodarowania terenu (PZT) wskazano stoły biesiadne/piknikowe związane z pozycją 69 w przedmiarze robót – proszę o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności.

**Odpowiedź:**

W przedmiarze nie występuje poz. 235 oraz 236, a w opisie nie ma ławek typu warszawskiego.

Tak, na planie wskazano lokalizację stołów biesiadnych.

**Kierownik Zamawiającego**