


Przekrój Ł.A
skala 1:10



UWAGI.

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Okładzina ławki z desek z modrzewia syberyjskiego 14,5x2,1cm
3. Montaż okładziny ławki pośrednio przez legar PCV 3x5cm do tarasów drewnianych
4. Mocowanie elementów drewnianych za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej klasy A2, montaż z pograżonymi łbami śrub
5. Elementy drewniane wykończone wg opisu

UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzeżone
2. Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności skonsultować z głównym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi

główny projektant

PS PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI
BA BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Augustów część działki nr ewid. 883/5,
3397/2, 3320/5 obręb 0001 Augustów 3,
jedn. ew. 200101_1

tytuł projektu

BUDOWA OŚRODKA SPORTÓW
WODNYCH – BAZY KAJAKARZY ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
GIMNAZJUM NR 1 I BŁONI NAD RZEKĄ
NETTĄ W AUGUSTOWIE – ETAP III -
BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM, TORU
ROWEROWEGO TYPU PUMPTACK,
OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
OŚWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnień/podpis

arch. Przemysław Sokołowski
239/SWOKK/2015

sprawdzający/nr uprawnień/podpis

arch. Jakub Zygmunt
11/SLOKK/2016

branża	data	faza proj.	skala
arch.	06.2019	PB	1:10
temat rysunku	nr rysunku		

Przekrój przez ławkę - Ł.A

Z07