




Konstrukcja ścieżek i placu

skala 1:25

- kostka betonowa (cegielka) gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/63mm gr. 15cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna - typ 400
- podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1




- bruk drewniany, dębowy gr. 8cm
- podsypka piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/63mm gr. 15cm
- geowłóknina separacyjno-filtracyjna - typ 400
- podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1



Konstrukcja drogi dojazdowej

skala 1:25

- kostka betonowa (cegielka) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego 0/63mm gr. 20cm
- wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 15cm
- wymiana gruntu



UWAGA

Pod warstwami podbudowy mogą występować nienośne grunty organiczne (torfy, namuły). Należy dokonać ich wymiany do poziomu gruntów nośnych. Do wymiany należy użyć piasków średnich lub mieszanki żwirowo-piaskowej.

UWAGI

1. Prawa autorskie zastrzeżone
2. Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności skonsultować z głównym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi

główny projektant

PS PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI
BA BIURO ARCHITEKTONICZNE
 ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce
 tel. 510-322-986
 www.architektpsba.pl

nazwa i adres obiektu budowlanego

Augustów część działki nr ewid. 883/5,
 3397/2, 3320/5 obręb 0001 Augustów 3,
 jedn. ew. 200101_1

tytuł projektu

BUDOWA OŚRODKA SPORTÓW
 WODNYCH – BAZY KAJAKARZY ORAZ
 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 GIMNAZJUM NR 1 I BŁONI NAD RZEKĄ
 NETTĄ W AUGUSTOWIE – ETAP III -
 BUDOWA BOISKA
 WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
 OGRODZENIEM, TORU
 ROWEROWEGO TYPU PUMPTRACK,
 OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
 ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
 OŚWIETLENIOWEJ

projektant/nr uprawnień/podpis

arch. Przemysław Sokołowski
 239/SWOKK/2015

sprawdzający/nr uprawnień/podpis

arch. Jakub Zygmunt
 11/SLOKK/2016

branża data faza proj. skala

arch. 06.2019 PB 1:25

temat rysunku nr rysunku

Przekrój przez nawierzchnię

Z05