

Bielsk Podlaski, dnia 29.09.2022 r.

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk podlaski
ul. Kopernika 1
NIP 5432066155, Reg. 050658982

Izp.271.40.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.

PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W BIELSKU PODLASKIM

ZADANIE 1 – Przebudowa ul. Kopernika w ramach projektu pn. Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego

ZADANIE 2 – Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kopernika w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim

ZADANIE 3 – Przebudowa nawierzchni jezdni i budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kopernika w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim

ZADANIE 4 – Remont ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710), w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wyjaśnia:

Pytania z dnia 27.09.2022 r.	
Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści zamianę rur PVC na rury PP przy budowie sieci kanalizacji deszczowej? Obniży to znacznie koszty inwestycji.	
Odpowiedź nr 1 Zamawiający nie dopuszcza zamiany rur PVC na rury PP przy budowie sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z częścią opisową projektu budowlanego (str.4) należy zastosować rury grubościennne z PVC, o ściankach litych, gładkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niż wynikające z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywności rur SN 8 (8 kN/m ²), ciśnienie nominalne PN1, łączenie rur za pomocą kształtek kielichowych z uszczelką gumową EPDM.	
Pytanie nr 2 Kto będzie właścicielem materiałów z rozbiórki?	
Odpowiedź nr 2 Zamawiający w rozdz. 4 pkt 4.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia określił sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórki.	
Pytania z dnia 28.09.2022 r.	
Pytanie nr 3 W kosztorysie Zadania 2 brakuje pozycji dotyczącej rozbiórki nawierzchni asfaltowej o powierzchni 797 m2. Całość rozbiórek nawierzchni na wszystkich zadaniach jest 3777,50 m2, natomiast odtworzenie nawierzchni jest 4576,50. Czy należy ująć w kosztorysie Zadania nr 2 rozbiórkę o powierzchni 797 m2 nawierzchni asfaltowej i jakiej grubości jest nawierzchnia?	
Odpowiedź nr 3 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej w Zadaniu 2 została ujęta w dziale 5.2 kosztorysu ofertowego.	
Pytanie nr 4 Czy Zadanie nr 1,2,3 i 4 wymaga zgłoszenia prowadzenia robót do konserwatora zabytków?	
Odpowiedź nr 4 Zamawiający wyjaśnia, że Zadania 1, 2, 3 i 4 nie wymagają zgłoszenia prowadzenia robót do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.	
Pytanie nr 5 Czy na zadaniu nr 1,2,3 i 4 będzie wymagany nadzór archeologiczny? Jeśli tak to kto pokryje koszty z tym związane?	
Odpowiedź nr 5 Zamawiający wyjaśnia, że tylko Zadanie 4 wymaga nadzoru archeologicznego. Zlecenie i wszelkie koszty z nim związane pokryje Wykonawca.	

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Bożena Teresa Zwolińska
Z-CA BURMISTRZA