

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie - Więcbork
odcinek Kujan do granicy gminy Zakrzewo od km 29+550 do km 32+350

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	2,800		
2	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu gr. ok. 10 cm 2800 x 0,75 x 2	m ³	420,00		
3	D-02.01.01	Roboty ziemne - z wywozem na odkład do 10 km	m ³	2 782,43		
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ³	6 645,00		
5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach wraz z wywozem na plac wskazany przez Inwestora	m ³	5,08		
6	D-07.02.01	Demontaż i ponowny montaż znaków drogowych typu A; B i D	szt.	12		
7	D-07.02.01	Demontaż i ponowny montaż znaków drogowych tablice typu E-2	szt.	2		
8	D-07.02.03	Demontaż i ponowny montaż znaków drogowych U-1a i U-1b	szt.	51		
Podbudowa						
10	D-04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego gr 15 cm z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym (cementem) C 3/4	m ²	6 645,00		
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm	m ²	5 721,00		
12	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,7 kg/m ³ z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m ²	4 965,00		
13	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22P asfalt 35/50 gr. 7 cm	m ²	4 844,00		
14	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m ² z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m ²	19 040,00		

15	D-04.07.01	Wykonanie w-wy profilującej AC16W asfalt 35/50 średnia gr.5 cm	m ²	19 040,00		
16	D-05.03.26	Ułożenie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości Rm=120/200 kN/m	m ²	18 704,00		
17	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z AC16W, asfalt 35/50	m ²	18 858,00		
18	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m ² z zamknięciem mleczkiem wapiennym	m ²	18 662,00		
Nawierzchnia						
19	D-05.03.13	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm z SMA11 PMB-45/80-55	m ²	18 317,00		
20	D-05.03.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm z AC11s dla KR3 na zjazdach	m ²	121,00		
Roboty wykończeniowe						
21	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego	m ²	358,00		
22	D-06.03.01	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 barwy jasnej na szerokości, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	7 000,00		
23	D-06.01.01	Humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawą pasa zieleni	m ²	4 200,00		
					Razem:	
					Vat 23%:	
					Ogółem:	