


ELEWACJA PIŁNIZACH.



ELEWACJA PŁD-WISCH.

- S3**
- warstwa wykończona z tynku mineralnego cementowo-wapniowego pokrytego farbą silikonową
 - styropian fasadowy $\lambda=0,035\text{W/mK}$, grubość 15cm mocowany na klej i kołkami (4 sztuk/ m²) do stłany budynku
 - stłana murowana zewnętrzna przygotowana do układania izolacji termicznej
- S4**
- istniejąca stłana murowana nieodcieplana

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy i wykonaniem zamówień materiałów.

2. Projektant nie odpowiada za wykonanie robót budowlanych, a jedynie za projektowanie. Wszystkie elementy, które w projekcie nie zostały określone, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Do wykonania projektu należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a także z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, instrukcjami i specyfikacją producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i mogą nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważności lub lepszych właściwości technicznych od zawartych w projekcie.

ATplus Aleksandra Trojńska



NIP: 854-220-51-74
REGON: 361624301
e-mail: info@atplus.pl
www.atplus.pl

OBIEKT:	Budynek wielorodzinny przy al. Powstańców Wlkp. 38, 70-111 Szczecin działka geod. nr 20, obręb 1054	
INWESTOR:	Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25	
TEMAT:	TERMOODERNAIZACJA I REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY AL. POWSTAŃCÓW WLKP. 38 W SZCZECINIE	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Aleksandra Trojńska upr. proj. nr 16/ZPOJA/OKK/2016	PODPIS:
FAZA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	SKALA: 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA: 10.2021
RYSUNEK:	RZUT I PIĘTRA	RYSUNEK NR: 03

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji ochronionej prawem autorskim