



ELEVACJA PLN-ZACH.

A



S2

- tynk żyłwiczny mozaikowy zewnętrzny o grubym uziarnieniu i jednolitym kolorze kruszywa lub płytki klinkierowa
- styropian fasadowy bez wymagań w zakresie termoizolacyjności, grubość 9cm mocowany na klej i kołkami (4 sztuki/ m2) do słupy fundamentowej

S3

- warstwa wykończeniowa z tynku młnatanego odcienkarsztwowego pokrytego farbą silikonową
- styropian fasadowy $\lambda=0,035\text{W/mK}$, grubość 15cm mocowany na klej i kołkami (4 sztuki/ m2) do słupy budynku
- ściana murowana zewnętrzna przygotowana do układania izolacji termicznej

S4

- istniejąca ściana murowana nieodcieplana

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy i wykonaniem zamówień materiałów.

2. Projektant nie odpowiada za jakość wykonania robót, a jedynie za jakość projektu. Wszystkie elementy wykonane w oparciu o projekt, a nie ujęte na rysunkach i odczytane, należy realizować, jakby były ujęte w obrębie częściach dokumentacji projektowej.

3. Do wykonania projektu należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, bhp i p.poż., obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, instrukcjami i specyfikacją producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.

4. Wszystkie zawarte w projekcie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i mogą nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważności lub lepszych właściwości technicznych od zawartych w projekcie.

ATplus Aleksandra Trojnicka



NIP: 864-220-51-74
REGON: 361624301
e-mail: info@atplus.pl
www.atplus.pl

OBIEKT:	Budynek wielorodzinny przy al. Powstańców Wlkp. 39, 70-110 Szczecin działka geod. nr 22, obręb 1054	
INWESTOR:	Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul.Mariackiej 25	
TEMAT:	TERMODERNAIZACJA I REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY AL. POWSTAŃCÓW WLKP. 39 W SZCZECINIE	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Aleksandra Trojnicka upr. proj. nr 16/ZPOJA/OKK/2016	PODPIS:
FAZA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	SKALA: 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA: 10.2021
RYSUNEK:	RZUT PARTERU	RYSUNEK NR: 02

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji ochronionej prawem autorskim