

LEGENDA:

TG+TL – tablica główna i tablica licznikowa TG+TL

TB... – istn. tablica bezpiecznikowa nn 0,4kV w mieszkaniu

PWP – przeciwpożarowy wyłacznik prądu ROP-A MOEX

KD – kaseta domofonowa

– unifon

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Wewnętrzne linie zasilające WLZ do poszczególnych mieszkań wykonać przewodem YDY 5x6mm² układanym bezpośrednio pod tynkiem lub w przypadku ścian gipsowo-kartonowych w rurkach instalacyjnych typu RLø18 pod tynkiem. Poziome odcinki instalacji na ścianach układać w odległości 0,3m od sufitu, pionowe odcinki instalacji prowadzić 0,15m od krawędzi ościeżnicy lub prostopadle od puszki do gniazda,

Data: 11.2021r.	Temat: Termomodernizacja i remont budynku wielorodzinnego przy al. Powstańców Wlkp. 38 w Szczecinie	Numer rysunku: E-3
	Adres: al. Powstańców Wlkp. 38, 70-111 Szczecin działka geod. nr 20, obręb 1054	
Skala: 1:100	Rysunek: **Instalacje elektryczne – WLZ, instalacja domofonowa – parter**	
Projektował: mgr inż. Marek Madejski upr. bud. nr ZAP/0104/PWOE/15		ZAMAWIAJĄCY I INWESTOR: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa działający w imieniu Gminy Miasto Szczecin Mariacka 25, 70-546 Szczecin
Opracował:		
Sprawdził:		
Branża: Elektryczna	–	Faza: Projekt techniczny

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniej zgody autora zabroniona.