

ELEWACJA PŁN-ZACH.

A


1918

S3

101

S4

BUDYNEK AL. POWSTAŃCÓW WŁKP. 38



A

ELEWACJA PŁD-WSCH.

S3

- warstwa wykończeniowa z tynku mineralnego cienkowarstwowego pokrytego farbą silikonową
- styropian fasadowy $\lambda=0,035W/mK$, grubości 15cm mocowany na klej i kołkami (4 sztuki/ m²) do ściany budynku
- ściana murowana zewnętrzna przygotowana do układania izolacji termicznej

S4

- istniejąca ściana murowana niedocieplana

UWAGA!

- Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed rozpoczęciem budowy i wykonaniem zamówień materiałów.
- Projekt należy traktować całościowo wraz z opisem technicznym, branżami i częścią rysunkową. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, należy traktować jakby były ujęte w obydwu częściach dokumentacji projektowej.
- Do wykonania projektu należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, instrukcjami i specyfikacją producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
- Wszystkie zawarte w projekcie materiały i systemy są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości technicznych od zawartych w projekcie.

<div><div><div>AT+</div></div><div><div>A T plus Aleksandra Trojnicka</div><div>NIP: 854-220-51-74</div><div>REGON: 361624301</div><div>e-mail: info@atplus.pl</div><div>www.atplus.pl</div></div></div>		
OBIEKT:	Budynek wielorodzinny przy al. Powstańców Włkp. 38, 70-111 Szczecin działka geod. nr 20, obręb 1054	
INWESTOR:	Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul.Mariackiej 25	
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY AL. POWSTAŃCÓW WŁKP. 38 W SZCZECINIE	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Aleksandra Trojnicka upr. proj. nr 16/ZPOIA/OKK/2016	PODPIS:
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA: 10.2021
RYSUNEK:	RZUT III PIĘTRA	RYSUNEK NR: 05
Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim		