
PRZEDMIAR ETAP I

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana drzwi przeciwpożarowych w budynku głównym DPS Bramki
ADRES INWESTYCJI: Ul. Północna 18, 05-870 Błonie
NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
ADRES INWESTORA: Ul. Północna 18, 05-870 Błonie, dz. nr ew. 12/3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Anna Dutkowska

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.05.2022

Data zatwierdzenia

Działy przedmiaru

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	1	4
2	45421000-4	Roboty budowlano-montażowe	5	21

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wymiana drzwi przeciwpożarowych w budynku głównym DPS Bramki					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - Rozkucie i powiększenie istniejących otworów do wymiarów wynikających z wymagań nowej ślusarki	m3		
		0,10 * 0,15 * 2,10 * 8<szt.>	m3	0,252	
				RAZEM	0,252
2	KNR 2-02 d.1 1914-05	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - Demontaż istniejącej posadzki w pasie niezbędnym do osadzenia progu (przyjęto pas około 60cm).	m2		
		0,60 * 1,50 * 8<szt.>	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.		
		8<szt.>	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi	m2		
		1,40 * 2,10 * 8	m2	23,520	
				RAZEM	23,520
2	45421000-4	Roboty budowlano-montażowe			
5	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		(3,155 <m2> - 2,94 <m2>) * 0,30 * 8<szt.>	m3	0,516	
				RAZEM	0,516
6	KNR-W 4-01 d.2 0711-02 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - odtworzenie gładzi i nadproży	m2		
		$[(0,15 + 0,45 + 0,15) * 2,10 * 2 + 0,20 * 1,50 * 2 + [(0,05 + 0,15 + 0,05) * 2,10 * 2 + (0,20 * 1,50 * 2)] * 5 + [(0,05 + 0,15 + 0,05) * 2,10 + (0,05 + 0,55) * 2,10 + (0,20 * 1,50 * 2)] * 3 + [(0,10 + 0,45 + 0,10) * 2,10 * 2 + 0,20 * 1,50 * 2] * 5 + (0,15 + 0,30 + 0,15) * 2,10 * 2 + (0,15 + 0,45 + 0,15) * 2,10 + (0,20 * 1,50 * 2) * 2] * 50\%$	m2	20,550	
				RAZEM	20,550
7	KNR AT-27 d.2 0105-02 analogia	Dodatek z obróbkę ościeżnic zaprawą	m		
		$[(1,40 + 2,10 * 2) * 2 + (1,40 + 2,05 * 2) * 14] * 2 * 50\%$	m	88,200	
				RAZEM	88,200
8	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.5	m2	0,516	
				RAZEM	0,516
9	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową dwukrotnie bez gruntowania - z malowaniem gładzi i nadproży	m2		
		poz.8	m2	0,516	
				RAZEM	0,516
10	KNR-W 4-01 d.2 0803-02 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		poz.2	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
11	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie - powierzchnie poziome	m2		
		0,60 * 1,50 * 8<szt.>	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
12	KNR-W 4-01 d.2 0809-12 analogia	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z gresu cm na kleju	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,60 * 1,50 * 8<oszt.>	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
13 d.2	NNRNKB 202 1026-06 analogia	Drzwi półtoraskrzydłowe o wym. 140 (90+30) x 205; EI30 - 1 kpl.	m2		
		1,40 * 2,05 * 1<oszt.>	m2	2,870	
				RAZEM	2,870
14 d.2	NNRNKB 202 1026-06 analogia	Drzwi półtoraskrzydłowe o wym. 140 (90+30) x 210; EI30 - 14 kpl.	m2		
		1,40 * 2,10 * 7<oszt.>	m2	20,580	
				RAZEM	20,580
15 d.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż dodatkowego wyposażenia drzwi - elektrotrzymacz z okablowaniem lokalnym bez włączenia w system SSP i okablowania struktóralnego	oszt		
		8	oszt	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.2	KNR 2-17 0156-01	Montaż istniejącego napowietrzania	oszt.		
		1	oszt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR AL-01 0304-01	Montaż dodatkowego wyposażenia drzwi - elektrotrzymacz z podłączeniem do istniejącej klawiatury	oszt		
		3	oszt	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż dodatkowego wyposażenia drzwi - samozamykacz ramieniowy	oszt		
		3	oszt	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.2	KNR 4-01 0920-19	Montaż dodatkowego wyposażenia drzwi - pochwyt nierdzewny	oszt.		
		3	oszt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.2	KNR AL-01 0302-04 analiza indywidualna	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - włączenie układu elektrotrzymaczy do systemu SSP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiętych konstrukcji ceglanych oraz zdemontowanej stolarki na odległość 10 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.1 + poz.2 * 0,05	m3	0,612	
		1,50 * 2,10 * 0,05 * 8<oszt.>	m3	1,260	
				RAZEM	1,872