

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| STW i OR |

1. Nazwa zamówienia: **Wykonanie płaszcza ochronnego na zaizolowanych kanałach wentylacji mechanicznej , które znajdują się na budynku dydaktycznym nr 113 w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 109 , 51-147 Wrocław.**
2. Adres inwestycji: **Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław na działce 2/5, AM – 15 obręb Karłowice.**
3. Nazwa i kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
4. Nazwa zamawiającego: **Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.**

Wrocław czerwiec 2018 r.

1. Informacje ogólne

1.1 Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie płaszcza ochronnego na izolacji przewodów instalacji techniki wentylacyjnej w części południowej budynku dydaktycznym nr 113 Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109

1.2. Dane charakterystyczne budynku:

- Budynek dydaktyczny
- kubatura brutto - 68 067,00 m³,
- powierzchnia netto - 13 465,00 m²,
- powierzchnia zabudowy - 3 970,00 m²,
- wysokość maksymalna - 26,15 m,

1.3. Infrastruktura techniczna:

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, telefoniczną, teletechniczną, wodną, kanalizacyjną i CO.

Obiekt znajduje się na terenie kompleksu koszarowego.

1.4. Okres realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umownymi.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Na podstawie obowiązkowej wizji lokalnej na etapie postępowania przetargowego oraz poniższego zakresu zamówienia należy wykonać płaszczyk ochronny z blachy ocynkowanej na przewodach wentylacyjnych trzech central nawiewno/wywiewnych, które są usytuowane w południowej części połaci dachowej budynku.

W zakresie zamówienia wchodzi:

1. Demontaż istniejącej izolacji z wełny mineralnej pokrytej folią Alu. – ok. 60 m²
2. Usunięcie elementów izolacji z powierzchni kanałów 40% pow. – ok. 24 m²
3. Montaż nowej izolacji o grubości 80 mm - ok 60 m².
4. Montaż płaszcza ochronnego z blachy OC grub. 0,6 mm – ok. 60 m²
5. Wywiezienie odpadów z demontażu – ok. 3,0 m³.

Szczegółowy zakres zamówienia

2.1. Zakresie zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie – wymiana uszkodzonej izolacji przewodów wentylacyjnych i wykonanie płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej o grubości 0,6mm. Izolacja została zniszczona i nie spełnia wymagań izolacji cieplnej przewodów wentylacyjnych wg WT 2009 i wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wbudowanych materiałów.

Opracował:

1. Marek Hejduk tel.262 658 465 email : marek.hejduk@awl.edu.pl

MAREK HEJDUK
Uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót
budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
Nr ewid. 963/89/UW