
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45421147-6

Instalowanie krat

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana krat okiennych budynku nr 56

ADRES INWESTYCJI: Ośrodek Reprezentacyjny MON Nowa Wieś, ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków

NAZWA INWESTORA: Ośrodek Reprezentacyjny MON

ADRES INWESTORA: Nowa Wieś, ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Michał Banaszczyk

inż. Michał Banaszczyk
Michał Banaszczyk
uprawnienia bud. do kierowania
robotami bud. bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Dz.Ust. MAZ 0163/WBKb/22

DATA OPRACOWANIA:

23.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOMENDANT
OSRODKA REPREZENTACYJNEGO
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

plk Krzysztof SIKORSKI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Budynek nr 56			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0324-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3	KNR-W 2-02 d.1 1210-02	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach - pręt 12mm, oczko 80x240 mm	m2		
		1,4 * 1,35	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
4	KNR-W 2-02 d.1 1210-02 analogia	Siatka stalowa o powierzchni do 2 m2 osadzona w kracie nieotwieranej, drut 1,5mm oczko 25x25 mm	m2		
		poz.3	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
5	KNR-W 2-02 d.1 1211-02	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach - pręt 12 mm, oczko 80x240 mm	m2		
		2 * 0,7 * 1,35	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
6	KNR-W 2-02 d.1 1210-01 analogia	Siatka stalowa o powierzchni do 1 m2 osadzona w kracie otwieranej - drut 1,5 mm, oczko 25x25 mm	m2		
		poz.5	m2	1,890	
				RAZEM	1,890
7	KNR-W 4-01 d.1 1304-03 analogia	Spawanie siatki do krat stalowych	m		
		13,7	m	13,700	
				RAZEM	13,700
8	KNR-W 4-01 d.1 1304-04	Spawanie zawiasów do ramy stalowej	m		
		0,6	m	0,600	
				RAZEM	0,600
9	KNR-W 4-01 d.1 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2 * 1,89	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
10	KNR-W 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2 * 1,89	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
11	KNR 4-01 d.1 1204-03 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - poprawki po montażu krat	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000