

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 2533D Pławna - Marczów
o dł. 748m (km 0+000 - 0+748)

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	0,748
2	D-06.03.01.11.01	Scinka poboczy na grub. do 10cm	m2	1122,00
3	D-01.02.01.22.03	Wycinka samosiewów i odrostów na skarpach	ha	0,20
4	D-01.02.04.71.02	Rozbiórka istniejących barier ochronnych	mb	8,00

ROBOTY ZIEMNE

5	D-04.01.01.32.01	Korytowanie na głębokość do 40cm pod konstrukcję zjazdów z odwozem do 5km	m2	48,00
---	------------------	---	----	-------

ODWODNIENIE

6	D-06.04.01	Renowacja i odtworzenie istniejących rowów	mb	240,00
---	------------	--	----	--------

KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEJ

7	D-04.08.01.21.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 150kg/m2	T	336,60
8	D-05.03.05.21.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	2414,00

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH

9	D-04.05.01.12.02	Stabilizacja gruntu cementem gr. 15cm $R_m=2,5\text{Mpa}$	m2	48,00
10	D-04.04.02.12.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	48,00
11	D-05.03.05.11.03	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm	m2	48,00
12	D-05.03.05.21.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	48,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

13	D-06.03.01.32.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie na grub. do 10cm	m2	1122,00
14	D-07.05.01.11.01	Ustawienie barier ochronnych SP-05	mb	16,00