

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 303 odcinek Siedlec - Powodowo

1	odcinek od km 38+950 do km 40+785					
Lp.	SST	Rodzaj robót	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym z odtworzeniem granic pasa drogowego i inwentaryzacją powykonawczą	km	1,835		
2	D.01.02.04	Rozbiórka słupków prowadzących U-1a	szt	36,00		
3	D.01.02.04	Rozbiórka słupków znaków drogowych	szt	6,00		
4	D.01.02.04	Rozbiórka tablic znaków drogowych	szt	7,00		
5	D.05.03.11	Frezowanie na gł. do 8 cm z odwozem na składowisko Inwestora w OD Wolsztyn	m2	11560,50		
6	D.05.03.05	Warstwa wyrównawcza z masy asfaltowej AC 16W (35/50)	Mg	284,50		
7	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	11652,25		
8	D.05.03.26b	Wzmocnienie nawierzchni geosiatką do zbrojenia nawierzchni asfaltowych siatką zbrojeniową z włókien szkalnych i węglowych przesączonych asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie wszę ≥ 200 kN /m i wzdłuż ≥ 120 kN/m	m2	11652,25		
9	D.05.03.05	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) o grubości : 5 cm.	m2	11652,25		
10	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	11377,00		
11	D.05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mastyksowo-grysowej (SMA 11) - warstwa ścierna, o grubości : 4 cm,	m2	11377,00		
12	D.06.03.01a.	Umocnienie poboczy z kruszywa kamiennego (skała twarda) 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 10 cm (szer. 0,75 m)	m2	2752,50		
13	D.06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm	m	3670,00		
14	D.07.02.02	Słupki prowadzące U-1a (HEKTOMETROWE, KILOMETROWE) z elementami odblaskowymi " wilcze oczy"	szt	38,00		
15	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych : słupki z rur stalowych o śred.60 mm	szt	6,00		
16	D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2	szt	7,00		
17	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe o strukturze regularnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane: mechanicznie (P-1a, P-3a, P-6, P-7d)	m2	637,00		
18	D.04.01.01	ZJAZDY - Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 30 cm	m2	320,00		
19	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	320,00		
20	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	640,00		
21	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm (KR 2) warstwa wiążąca	m2	320,00		
22	D. 05.03.13a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm (KR 2) warstwa ścierna	m2	320,00		
23	D.01.02.04	Rozbiórka mechaniczna nawierzchni asfaltowej śr. gr. 6 cm	m2	3670,00		
24	D.01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm	m2	3670,00		
25	D.04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni gł. 25 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy	m2	3670,00		
26	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej na poszerzeniu jezdni z gruntu stabilizowanego cementem C _{2,5/5,0} gr. 15 cm	m2	3486,50		
27	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	2752,50		
28	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej plus mleczko wapienne	m2	2569,00		
29	D.05.03.05	Nawierzchnie - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) o grubości : 4 cm.	m2	2569,00		
30		Regulacja wysokości nawierzchni wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z uzupełnieniem podbudowy betonowej	m2	280,00		
31		Regulacja wysokości krawężnika betonowego 20x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej (wjazdy)	m	100,00		
				Ogółem netto		
				Podatek Vat 23%		
				Ogółem brutto		