

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Sulmierzcach  
INWESTOR : GMINA SULMIERZYCE  
ADRES INWESTORA : ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 23 marzec 2022 rok

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23 marzec 2022 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierz-chnie placów postojowych 0.465	ha ha	 0.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.465</b>
2 d.1	KNR 2-01 0126-01- analogia	Usunięcie starej nawierzchni  296.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.500</b>
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I- IV głębokości 20 cm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.500</b>
4 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I- IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 8 poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.500</b>
5 d.1	KNR 2-01 0212-08	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi - wywóz materiału z korytowa- nia poz.2*0.58	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 171.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.970</b>
6 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.500</b>
<b>2</b>		<b>WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ</b>			
7 d.2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod obrzeża trawnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV  82	m m	 82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
8 d.2	KNR 2-31 0407-01 - analogia	"gumowanie" istniejących obrzeży natryskowo warstwą epdm  82.00	m m	 82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
9 d.2	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca piaskowa - grubość warstwy po zag. 10 cm (25cm) Krotność = 2.5 poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.500</b>
10 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa wyrównawcza z pospółki o gru- bości po zagęszczeniu 15cm - kruszywo 31,5 - 63mm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.500</b>
11 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa wyrównawcza z pospółki o gru- bości po zagęszczeniu 10cm - kruszywo 0,0 - 31,5mm 465	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 465.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.000</b>
12 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 2 cm - kruszywa kamiennego frakcji 0,0 - 8mm Krotność = 0.25 465	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 465.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>465.000</b>
13 d.2	wycena indy- widualna	Nawierzchnia bezpieczna elastyczna jednolita ( wylewana ), dwuwarstwowa, dolna elastyczna warstwa SBR gr. 11mm, górna EPDM ( mieszanina gumowe- go granulatu oraz poliuretanu ) gr. nawierzchni 2 mm.łączna grubość 13mm, Pozycja zawiera podkład ET gr. 3cm poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 296.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>296.500</b>
<b>3</b>		<b>ELEMENTY PLACU ZABAW</b>			
14 d.3	wycena indy- widualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw zabawowy HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO - zgodnie z dokumentacją projektową - ( zakup, trans- port, fundament, mon- taż) 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.3	wycena indy- widualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - TABLICA KÓŁKO KRZYŻYK - zgodnie z dokumentacją projektową - ( zakup, transport, funda- ment, montaż) 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.3	wycena indy- widualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw zabawowy KARUZELA (opis 7.2) - zgodnie z dokumentacją projektową - ( zakup, transport, fundament, montaż) 1.00	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	d.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw zabawowy KARUZELA (opis 7.3) - zgodnie z dokumentacją projektową - ( zakup, transport, fundament, montaż) 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.3 wycena indywidualna	Remont urządzenia DOMEK ZABAWOWY zgodnie z dokumentacją projektową - ( opis punkt 8.1) 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	d.3 wycena indywidualna	Remont urządzenia Bujak KONIK zgodnie z dokumentacją projektową - ( opis punkt 8.2) 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	d.3 wycena indywidualna	Remont urządzenia Bujak MOTOR zgodnie z dokumentacją projektową - ( opis punkt 8.3) 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	d.3 wycena indywidualna	Remont urządzenia MOSTEK zgodnie z dokumentacją projektową - ( opis punkt 8.4) 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	d.3 wycena indywidualna	Remont urządzenia PODWÓJNA HUŚTAWKA WAGOWA zgodnie z dokumentacją projektową - ( opis punkt 8.5) 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	d.3 wycena indywidualna	Remont urządzenia DUŻY ZESTAW ZABAWOWY zgodnie z dokumentacją projektową - ( opis punkt 8.6) 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ	
3	ELEMENTY PLACU ZABAW	
	RAZEM	

Słownie: