





UWAGI :

1. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI NALEŻY UŁOŻYĆ WARSTWĘ PODBETONU (BETON C8/10) GRUBOŚCI MIN.10cm
2. W MIEJSCACH PRZEWIDZIANYCH SKŁUPÓW, RÓŻENI I ŚCIAN ŻELBETOWYCH Z FUNDAMENTÓW WYPUSZCIE WYTYKI
3. NALEŻY ZACHOWAĆ BEZWZGLĘDNE CIĄGŁOŚĆ ZBRÓJENIA GŁÓWNEGO ŁAW FUNDAMENTOWYCH:  
- PRETY PODKŁUŻNE Ø12 ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN. 50cm  
- ZBRÓJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH PRZEPUSZCZAĆ PRZESZ STOPY FUNDAMENTOWE
4. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZBRÓJENIOWYMI
5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
6. UZIOMY WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
7. ŚCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE Z BŁOCKÓW BETONOWYCH M6 LUB MONOLITYCZNE Z BETONU C25/30 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10 Z DODATKIEM PŁASTYFIKATORÓW.  
- KATEGORIA "A" WYKONANIA ROBÓT MUROWYCH  
- KATEGORIA I (PIERWSZA) PRODUKCJI ELEMENTÓW MUROWYCH
8. LOKALIZACJA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTEM INSTALACJI



KLASA EKSPOZYCJI XC2,  
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,60  
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 280kg/m3  
BETON C25/30 szczelny W8  
C30/37 szczelny W8 - kanał techniczny  
PODBETON C8/10  
STAŁ ZBRÓJENIOWA A-IIIN  
OTULENIE ZBRÓJENIA: 5cm - spód fundamentów  
3cm - pozostałe

±0.00=262,40m n.p.m.

PROJEKT		KONSULTACJA	
RODZAJ OPRACOWANIA: DOSTARCZENIE PROJEKTU WIZORCOWEGO KOMENDY POWATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GASNICĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE PROJEKTOWĄ "A DO XX" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GASNICĄ W CIESZYNIE			
P.S. BUDOPROJEKT 40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11 tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl		NR UPRAWNIEN PODPIS	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin KUŚCIECZ	IMIE I NAZWISKO mgr inż. Marcin KUŚCIECZ	NR UPRAWNIEN SUK/1123/PROK/06	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. Małgorzata MAŚKĄ	tech. Maria CAPIK		
SPRACOWAŁ: mgr inż. Lukasz PIWONARCZYK	SUK/5408/PROK/14		
WYKONANIE: BUDOWA KOMENDY POWATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GASNICĄ W CIESZYNIE			
OBJEKT: KOMENDA POWATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JRG W CIESZYNIE UL. MOKROSOVA, DZIAŁKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14			
TYTUŁ RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA 1:100	
STADIUM PW	BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA 9/3/2019	PLK 2019-06