

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii” realizowana w ramach zadania pn: Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie. (ID 465856)

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

Pytania I:

„Dzień dobry! Proszę o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania:

1. opis przedmiotu zamówienia mówi o wysiewie nasion traw o 30g/m2 przedmiar natomiast o 60g. Którą wartość należy przyjąć za prawidłową ?
2. Proszę o określenie szczegółowych parametrów źródła wody dla projektowanego systemu nawadniania ? Wydatek, ciśnienie itp. w celu prawidłowego doboru zraszaczy.
3. Proszę o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza wysiew nasion traw siewnikiem perforacyjnym ?
4. Specyfikacja określa że nawierzchnia powinna posiadać aprobatę higieniczną oraz rekomendację ITB - dokumenty te są wymagane przy budowie boisk o nawierzchni sztucznej, czy Zamawiający oczekuje od wykonawcy tych dokumentów ?
5. Czy Zamawiający preferuje jakieś szczególne ławki ? czy posiada jakieś rysunki poglądowe ?
6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie bramek tulejowanych? Bramki mają być stalowe czy aluminiowe ? Proszę o określenie koloru oraz parametrów siatki do bramek piłkarskich.
7. Proszę o informację dotyczącą demontowanego piłkochwyty oraz po czyjej stronie jest jego utylizacja - bądź czy konieczny jest ponowny ich montaż.
8. Proszę o udzielenie szczegółowej informacji dotyczącej parametrów ogrodzenia grubość siatki, rodzaj siatki czy RAL czy ocynk, jaki profil słupków itp.”

Odpowiedzi I:

Ad.1

Proszę o przyjęcie wartości zgodnie z zamieszczonym przedmiarem poz.12.

Ad.2

Z istniejącego wodociągu z rury PCV Fi 110 – przyłączy wodociągowe rura PE fi 50 – zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi dostawy wody z dnia 10.11.2020r. Zraszacz pulsacyjny ze statywem i akcesoriami + wąż o długości 30m wraz ze złączkami w ilości czterech kompletów.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza wysiew nasion traw siewnikiem perforacyjnym.

Ad. 4

Zapis zamieszczony omyłkowo. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające dopuszczenia do stosowania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

Ad. 5

Rysunek poglądowy w załączeniu.

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza zastosowanie bramek tulejowych. Bramki mają być Aluminiowe. Certyfikaty bramki: Norma FIFA, Certyfikat Zgodności z Normami PN.

Ad. 7

Materiały pochodzące z rozbiórki należy przekazać zamawiającemu z ich dowozem do 1 km. Demontaż przeprowadzić w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie przez Zamawiającego materiałów z rozbiórki.

Ad. 8

Pozycja dotyczy wykonania piłkochwyków o parametrach j.n.

W załączeniu rysunek piłkochwyków. Piłkochwyty wykonać z siatki ocynkowanej powlekanej PCV średnica drutu 2,5/3,6mm ($\pm 0,09$ mm) - 3,6mm średnica z powłoką pcv Słupki z rur stalowych 80x80mm gr. min 3 mm o wysokości 4,00m n.p.t. osadzonych w stopach betonowych o wymiarach 40x40x100cm, w kolorze zielonym.

Pytania II:

„Witam Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Wykonawca ma pielęgnować boisko również po terminie zakończenia robót? W projekcie opisany jest harmonogram pielęgnacji wykraczający poza termin prac.
2. Proszę o udostępnienie rysunku oraz opisu projektowanego piłkochwytu wskazanego na PZT.
3. Proszę o udostępnienie rysunku oraz opisu ogrodzenia o wysokości 1,5m wskazanego w przedmiarze.
4. Proszę o udostępnienie rysunku i opisu systemu nawadniania projektowanego na boisku. Wykonawca wskazuje, że żaden system nawadniania nie gwarantuje właściwego podlewania boiska tej wielkości przy zastosowaniu 4szt. zraszaczy jak wskazano w przedmiarze.”

Odpowiedzi II:

Ad. 1

Zamieszczony harmonogram stanowi wytyczne do pielęgnacji trawy w trakcie eksploatacji boiska. Wykonawca w ramach zadania ma obowiązek zapewnienia utrzymania przez okres dwóch miesięcy od daty dokonania odbioru robót, w tym stosownego podlewania, nawożenia oraz minimum dwukrotnego koszenia nawierzchni boiska celem zapewnienia prawidłowego zadarnienia płyty.

Ad. 2

W załączeniu rysunek piłkochwyków. Piłkochwyty wykonać z siatki ocynkowanej powlekanej PCV średnica drutu 2,5/3,6mm ($\pm 0,09$ mm) - 3,6mm średnica z powłoką pcv Słupki z rur stalowych 80x80mm gr. min 3 mm o wysokości 4,00m n.p.t. osadzonych w stopach betonowych o wymiarach 40x40x100cm, w kolorze zielonym.

Ad. 3

Pozycja dotyczy wykonania piłkochwyków o parametrach j.w.

Ad. 4

Zamawiający wymaga zakupu zraszacza pulsacyjnego ze statywem i akcesoriami + wąż o długości 30m wraz ze złączkami w ilości czterech kompletów. Nie projektuje się systemu nawadniania wbudowanego w płytę boiska.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **22.06.2021r. do godz. 10⁰⁰** (pkt 18.1 SWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.06.2021r. o godz. 10¹⁵** (pkt 18.9 SWZ), zmieniam termin związania ofertą do dnia **21.07.2021r.** (pkt 16.1 SWZ).

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW