

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont nawierzchni ulicy Senatorskiej w m. Szczuczyn wraz z remontem skrzyżowan z ul. Nową, Ogrodową i Strazacką

Adres inwestycji: ul. Senatorska, dz. nr 782/2, 802, 800, 786,

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR AT-03 0102-0100		Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubości do 4cm, z wywozem materiału na odl. do 1km	m2	2222,5000
			197*7,5		1477,50000
			58*11,5		667,00000
			6,5*4*3		78,00000
2	KNR 2-31 0313-0100		Nawierzchnie z mieszanek asfaltu lanego grysowych - warstwa wiążąca AC16 W grubości 4cm (Krotność 2) Krotność = 2	m2	143,0000
3	KNR 2-31 0314-0100		Nawierzchnie z mieszanek asfaltu warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 16 S o grubości 4cm, Krotność = 2	m2	2222,5000
			197*7,5		1477,50000
			58*11,5		667,00000
			6,5*4*3		78,00000
4	KNR 2-31 1004-0300		Czyszczenie ręczne nawierzchni drogowej ulepszonej, bitumicznej	m2	2222,5000
			197*7,5		1477,50000
			58*11,5		667,00000
			6,5*4*3		78,00000
5	KNR 2-31 1004-0700		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym	m2	2222,5000
			197*7,5		1477,50000
			58*11,5		667,00000
			6,5*4*3		78,00000
6	KNR 2-31 1406-0200		Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych	szt	15,0000
			15		15,00000
7	KNR 2-31 1406-0300		Regulacja pionowa studzienek kanałowych	szt	17,0000
			17		17,00000
8	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km trasy	0,2500
			0,25		0,25000
9	KNNR 6 0705-0100		Oznakowanie poziome jezdni farbą cienkowarstwową. Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe. Sposób malowania - ręczny	m2	21,0000
			21		21,00000