

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03 anal.	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Wycena własna	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		7.1*101.30+8.5*61.70+7*43+6.5*54+11.2*3.7+11.8*4+9.7*4.3+12.25*1.5+11.05*6.5+13.4*3.6	m ²	2164.470	
				RAZEM	2164.470
4	KNR 5 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 4 cm	m		
	9+9+7		m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²		
	9*1+9*1+7*1		m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
	25*0.04		m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR AT-03 0202-02	Oczyszczenie i skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²		
	2164.47		m ²	2164.470	
				RAZEM	2164.470
8	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ścieralna AC11S gr. 4cm	m ²		
	2164.47		m ²	2164.470	
				RAZEM	2164.470
9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych	szt.		
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²		
	16		m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² D-6	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000