

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozbiórka budynku gospodarczego Leśniczówki Wierzysko. Nr inwentarzowy: 108/93</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
		11.86	m	11.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.860</b>
2	KNR 4-04 d.1 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m <sup>2</sup>		
		11.86*4.16*2	m <sup>2</sup>	98.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.675</b>
3	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - olacenie dachu	m <sup>2</sup>		
		98.675	m <sup>2</sup>	98.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.675</b>
4	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
		98.675	m <sup>2</sup>	98.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.675</b>
5	KNR 4-04 d.1 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust	m <sup>2</sup>		
		11.06*5.00	m <sup>2</sup>	55.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.300</b>
6	KNR 4-04 d.1 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m		
		70	m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2.00*1.50	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m <sup>2</sup>		
		19.67*2	m <sup>2</sup>	39.340	
		-2.00*1.50	m <sup>2</sup>	-3.000	
		11.06*2.65*2	m <sup>2</sup>	58.618	
		4.80*2.65*2	m <sup>2</sup>	25.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.398</b>
10	KNR 4-04 d.1 0404-02	Rozebranie ścian zewnętrznych z ball	m <sup>2</sup>		
		5.00*2.65*2	m <sup>2</sup>	26.500	
		11.06*2.65*2	m <sup>2</sup>	58.618	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.118</b>
11	KNR 4-04 d.1 0404-04	Rozebranie ścian wewnętrznych z ball	m <sup>2</sup>		
		14.80*2.65	m <sup>2</sup>	39.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.220</b>
12	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		4.80*2.82*2*0.10	m <sup>3</sup>	2.707	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.707</b>
13	KNR 4-04 d.1 0203-01	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu	m <sup>3</sup>		
		11.05*0.25*0.40*2	m <sup>3</sup>	2.210	
		4.40*0.25*0.40*2	m <sup>3</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.090</b>
14	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		13.09+2.707+4	m <sup>3</sup>	19.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.797</b>
15	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja elementów drewnianych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 4-01 d.1 0101-06	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>		
		200	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-02	płaskim	m <sup>3</sup>	20.000	
		20		<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
18	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawoże-	ha		
d.1	0404-01	nia	ha	0.020	
		0.02		<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>