

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Przy Jeziorze w Łomiankach na odcinku od ul. Rolniczej do granicy działek 596/2 oraz 543/1
ADRES INWESTYCJI : ul. Przy Jeziorze, Łomianki
INWESTOR : Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Szulim 533 577 068
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Marcin Różycki 502 251 463
DATA OPRACOWANIA : listopad 2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych	km		
d.1	0119-03 analogia	0.38	km	0.380	
				RAZEM	0.380
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni	m ²		
d.1	0803-03 + KNR 2-31 0803-04	375.00*5.00	m ²	1875.000	
				RAZEM	1875.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie urobku z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05	375.00*5.00*0.10	m ³	187.500	
				RAZEM	187.500
2 ZABEZPIECZENIA W TRAKCIE PRAC					
4	KNR 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
d.2	0417-01	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-25	Kładki dla pieszych na ramach - budowa	m ³		
d.2	0416-02	0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
6	KNR 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
d.2	0417-02	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-25	Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie	m ³		
d.2	0416-04	0.25	m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
3 PODBUDOWY					
8	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.3	0218-02	(250.00*6.00+125.00*5.50)*0.30	m ³	656.250	
				RAZEM	656.250
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-03	250.00*6.00+125.00*5.50	m ²	2187.500	
				RAZEM	2187.500
10	KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/30 o uziarnieniu 0/31.5	m ²		
d.3	0114-05	- gr.17 cm 2040.00	m ²	2040.000	
				RAZEM	2040.000
4 NAWIERZCHNIE					
11	KNR 2-31	Warstwa scieralna AC 11S 50/70 - gr. 7 cm	m ²		
d.4	0313-03 + KNR 2-31 0314-04	1911.00	m ²	1911.000	
				RAZEM	1911.000
12	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²		
d.4	1004-06	1911.00	m ²	1911.000	
				RAZEM	1911.000
5 ELEMENTY DODATKOWE					
13	KNR 2-31	Kruszywo łamane 0/31,5 - gr.10 cm (pobocza)	m ²		
d.5	0114-05	375.00	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000