



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Znak: RIOŚ.271.1.19.2024.DD

Szczawnica, dnia 22 listopada 2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: **Remont drogi gminnej nr 364861K w km od 0+500,00 do 1+000,00 w miejscowości Szczawnica, gmina Szczawnica**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ:

Zapytanie 1. *Zamawiający przewidział wykonanie drogi o szer. 3,80m.*

Istniejąca droga utwardzona ma szerokość zmienną od 2,20m – 3,00m oraz spore koleiny. Aby wykonać podbudowę na szerokość 3,80m należy wykonać ścięcie poboczy, należy także wykonać korytowanie pod poszerzenia z kruszywa, wykonać podbudowę dolną warstwę do wysokości istniejącej podbudowy. Dopiero w następnej kolejności wykonać docelową podbudowę górną z kruszywa na całej szerokości 3,80 na gr. 15cm.

- *Proszę zatem o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem poboczy*
- *proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z korytowaniem pod poszerzenia wraz z przewozem i wywozem urobku*
- *proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania podbudowy na poszerzeniach.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż prace należy wykonać zgodnie z opisem do KNR 2-01 0206-02

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody samowyładowcze.
2. Zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót.
3. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie.
4. Przewóz ziemi samochodami oraz wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład.
5. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu.

Prace należy wykonać zgodnie z opisem do z KNR 2-31 0103-04

Wyszczególnienie robót:

1. Profilowanie podłoża.
2. Zagęszczanie podłoża.

Zapytanie 2. *Po wykonaniu podbudowy z kruszyw, nawierzchni drogi oraz poboczy należy wykonać obsypkę z ziemi. Z uwagi na ukształtowanie terenu należy uzupełnić ubytki ziemne i wykonać opór ziemny poboczy. W przeciwnym razie po pierwszej ulewie pobocza*



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

z kruszywa będą się rozmywały niszcząc drogę. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty ziemne związane plantowaniem terenu w obrębie drogi.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż prace należy wykonać zgodnie z opisem do KNR 2-01 0206-02
Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody samowyładowcze.
2. Zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót.
3. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie.
4. Przewóz ziemi samochodami oraz wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład.
5. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu.

Zapytanie 3. *Proszę o wskazanie sposobu ułożenia korytek drogowych.*

- jeżeli korytka mają być ułożone w istniejącym rowie to proszę o uzupełnienie przedmiaru o prace ziemne związane z przygotowaniem rowu po ułożeniu koryt oraz wykonanie ławy z kruszywa pod ławą betonową. Przedmiar wskazuje na to, że Wykonawca miałby wykonać w istniejącym rowie ławę betonową i ułożyć korytka

- jeżeli jednak przewidziano że korytka mają być ułożone zaraz za poboczem to proszę także o uzupełnienie robót ziemnych pod ten zakres prac oraz także jak wyżej ławy z kruszywa uprzednio przed ławą z betonu.

W terenie górskim o tej porze roku bez ławy z kruszywa które odprowadzi spływającą wodę wykonanie koryt na samej ławie betonowej może być niemożliwe.

Ponadto ze względów wysadzinowych technologia powinna uwzględniać ławę z kruszywa.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż prace należy wykonać zgodnie z opisem do KNR 2-01 0206-02
Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody samowyładowcze.
2. Zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót.
3. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie.
4. Przewóz ziemi samochodami oraz wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład.
5. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu.

KNR 2-31 0402-03

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i wyrównanym wykopie /kol. 03-05/.
2. Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem /kol. 01-02/.
3. Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych.
4. Rozebranie deskowania.
5. Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą.

KNR 2-01 0515-03

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie gruntu w korycie pod ścieki z wydobyciem na pobocze koryta.
2. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 w korycie (kol. 01) lub na podbudowie grub. 15 cm z pospółki (kol. 02-04).



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

3. Ułożenie ścieków z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1:2.

Zapytanie 4. *Brak w zakresie prac robót ziemnych dla odwodnień liniowych, proszę o uzupełnienie*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż prace należy wykonać zgodnie z opisem do KNR 2-31 0402-03

Wyszczególnienie robót:

1. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i wyrównanym wykopie /kol. 03-05/.

2. Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem /kol. 01-02/.

3. Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych.

KNR 2-31 0606-04

Wyszczególnienie robót:

1. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem.

2. Ułożenie elementów ściekowych według żądanych spadków.

3. Wypełnienie spoin piaskiem /kol. 01-03/ lub zaprawą cementową z jej przygotowaniem /kol. 04-05/.

4. Pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową.

4. Rozebranie deskowania.

5. Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą.

Zapytanie 5. *Wykonawca wnosi o zmianę technologii wykonania nawierzchni betonowej na nawierzchnie z płyt betonowych zbrojonych spoinowanych zaprawą cementowo – piaskową. Efekt będzie podobny a wykonanie realne dla trudno dostępnego terenu górzystego. Ponadto w zimowej porze roku takie prace będzie można kontynuować a betonowanie jest praktycznie niemożliwe przy zachowaniu odpowiednich warunków i technologii wykonania nawierzchni betonowych. Z uwagi na teren Inwestycji także należy uwzględnić transport technologiczny materiałów mniejszym sprzętem ale pomimo tego realizacja będzie mogła się odbywać w okresie zimowym.*

Po wizji lokalnej Wykonawca stwierdza, że nawierzchnia betonowa z betonu drogowego lanego w tym terenie i miejscu, oraz w warunkach pogodowych w okresie realizacji jest niemożliwa do wykonania przy zachowaniu rozsądnej ceny ofertowej oraz przy założeniu, że Wykonawca musi udzielić odpowiedniej gwarancji jakości wykonania.

Droga dojazdowa do miejsca wbudowania jest wykonana z nawierzchni z kostki brukowej i częściowo płyt betonowych, która może ulec zniszczeniu ponieważ już widać ślady jej znacznego zniszczenia. Droga ta jest bardzo wąska i bardzo stroma. Kilka przewężeń uniemożliwia wjazd ciężkiego sprzętu i wyklucza wjazd gruszek z betonem. Ponadto w dolnej części znajduje się istniejący mostek o słabej wizualnie konstrukcji nośnej bez wskazanego oznakowania co do przejazdu tonażowego. Dodatkowo kilkadziesiąt metrów za mostkiem znajduje się przewężenie (mur betonowy z ogrodzeniem oraz po drugiej stronie dom drewniany) uniemożliwiający przejazd betoniarkami.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż prace należy wykonać zgodnie z opisem do KNR 2-31 0308-03 0308-04



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Wyszczególnienie robót:

1. Ustawienie prowadnic i deskowań.
 2. Wyrównanie oraz zwilżenie podłoża.
 3. Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podłużnych i poprzecznych.
 4. Rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach.
 5. Wykończenie powierzchni betonu.
 6. Pielęgnacja nawierzchni przez rozścielenie warstwy piasku i polewanie wodą.
 7. Oczyszczenie szczelin podłużnych i poprzecznych oraz wypełnienie ich masą zalewową.
- Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami §2 ust.2 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 3 do SWZ), cyt.: „Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zimowego przypadającego od 16 grudnia 2024 r. do 15 marca 2025 r. Zamawiający nie wprowadza zakazu kontynuowania robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości czy niezgodności z technologią czy warunkami określonymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki atmosferyczne.”
- Zatem Zamawiający nie wymaga realizacji robót objętych zamówieniem w okresie zimowym.

Zapytanie 6. *Proszę o informację jaki tonaż może wjechać przez istniejący mostek pod rygorem odpowiedzialności za zniszczenia lub ewentualne załamanie konstrukcji.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż transport wszelkich materiałów należy prowadzić z poszanowaniem obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica organizacji ruchu wraz ze wskazanymi ograniczeniami tonażu (oznakowanie pionowe i poziome).

Zapytanie 7. *Beton jest transportowany gruzkami w normalnych warunkach betonowania, beton drogowy posiada klasę C30/37 a więc jego wiązanie jest dosyć szybkie. W przypadku upierania się przez Zamawiającego do pozostawienia do wykonania drogi z betonu lanego należy doliczyć transport technologiczny betonu wozidłami do przewozu betonu oraz wydłużyć okres wykonania do okresu wiosennego kiedy to warunki pozwolą na realizację takiej nawierzchni.*

Należy pamiętać że podczas przeladunku oraz w czasie transportu technologicznego mieszanka będzie traciła swoje właściwości poprzez czas przeladunku oraz transportu do miejsca wyładowania. Beton dostarczony będzie partiami po 2-3m³ wozidłami co także może powodować przerwy technologiczne w betonowaniu powodujące rysowanie nawierzchni. Ponadto okres zimowy nie jest dobry na wykonanie nawierzchni betonowej.

Każdy Wykonawca może odmówić udzielenia gwarancji na taką technologię wykonania koszty samego transportu technologicznego mogą przewyższać kwotę całej nawierzchni betonowej

Mając na uwadze powyższe ze względów braku możliwości bezpiecznej dostawy materiału, jakości i trwałości wykonania, udzielenia gwarancji jakości oraz rozmiarów kosztów proszę o zmianę technologii wykonania nawierzchni i rezygnację z betonu lanego na płyty betonowe lub ażurowe drogowe spoinowane mieszanką cementową.



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż prace należy wykonać zgodnie z opisem do KNR 2-31 0308-03 0308-04

Wyszczególnienie robót:

1. Ustawienie prowadnic i deskowań.
 2. Wyrównanie oraz zwilżenie podłoża.
 3. Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podłużnych i poprzecznych.
 4. Rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach.
 5. Wykończenie powierzchni betonu.
 6. Pielęgnacja nawierzchni przez rozścielenie warstwy piasku i polewanie wodą.
 7. Oczyszczenie szczelin podłużnych i poprzecznych oraz wypełnienie ich masą zalewową.
- Zamawiający informuje, że oferta powinna obejmować pełną wycenę robót, w tym również potencjalne utrudnienia w dostarczaniu mieszanki betonowej.
- Warunki i okres tak gwarancji jakości jak i rękojmi za wady muszą pozostać niezmiennie.

Zapytanie 8. *W przypadku pozostania przy nawierzchni lanej na mokro proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonani szalunku dwustronnego.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż prace należy wykonać zgodnie z opisem do KNR 2-31 0308-03 0308-04

Wyszczególnienie robót:

1. Ustawienie prowadnic i deskowań.
2. Wyrównanie oraz zwilżenie podłoża.
3. Ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji podłużnych i poprzecznych.
4. Rozścielenie i zagęszczenie betonu w poszczególnych warstwach.
5. Wykończenie powierzchni betonu.
6. Pielęgnacja nawierzchni przez rozścielenie warstwy piasku i polewanie wodą.
7. Oczyszczenie szczelin podłużnych i poprzecznych oraz wypełnienie ich masą zalewową.

Zapytanie 9. *Z uwagi na charakter prac, ich zakres, tempo oraz porę roku gdzie mogą wystąpić utrudnienia pogodowe a tym samym inwestycja może wydłużać się w czasie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w finansowaniu Inwestycji wnioskujemy o dopuszczenie przynajmniej jednej faktury częściowej. Płatność częściowa umożliwi odpowiednie tempo prac i zapewni prawidłowe dostawy i zabezpieczenie dostawy materiałów do realizacji.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadzi dodatkowej faktury przejściowej – projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ) pozostają bez zmian.

Zapytanie 10. *Prosimy o dołączenie do postępowania odpowiedniej Specyfikacji Technicznej.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający dołącza Specyfikację techniczną.



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Zapytanie 11. *Prosimy o wyjaśnienie poz. 4 przedmiaru robót tj. Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15cm. (parametry betonu).*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować beton C 30/37 W8 F150 XF4.

Zapytanie 12. *Proszę o dołączenie rysunku (przekrój drogi)*

Wyjaśnienie:

Zamawiający dołącza rysunek przekroju drogi.

Zapytanie 13. *Proszę o wyjaśnienie do pozycji 9 przedmiaru robót - Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie. Proszę o podanie wymiaru korytek.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować korytko o wymiarach 50x50x20.

Na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

W rozdziale I SWZ pkt. 15 Termin związania ofertą jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **24.12.2024 r.**

Po zmianie:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **26.12.2024 r.**

W rozdziale I SWZ pkt. 17 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert jest:

17.1.1. Oferty należy składać **do dnia 25.11.2024 r., do godz. 11:00**, z uwzględnieniem zapisów **pkt. 16 SWZ**.

Po zmianie:

17.1.1. Oferty należy składać **do dnia 27.11.2024 r., do godz. 11:00**, z uwzględnieniem zapisów **pkt. 16 SWZ**.

W rozdziale I SWZ pkt. 17 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert jest:

17.2.1. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 25.11.2024 r., godz. 11:05**.

Po zmianie:

17.2.1. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 27.11.2024 r., godz. 11:05**.