

PRZEDMIAR INWESTORSKI PAD-15-11A

CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Rodzaj robót: Instalacje c.o., gazu, c.w.u. i z.w., wentylacji

Lokalizacja: lokal mieszkalny ul. Paderewskiego 15m11, Świnoujście

Zamawiający: TBS Lokum sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 35 C
72-600 Świnoujście

PRZEDMIAR PAD-15-11A

Strona 1

29-05-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty budowlane i demontażowe		
1	1	WKNR W402-03-12-02-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ϕ 25-32 mm	metr	7,000
1	2	WKNR W402-01-20-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ϕ 15-20 mm	metr	10,000
1	3	WKNR W402-01-52-01-00	Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm ³	szt	1,000
1	4	WKNR W402-01-42-01-00	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego ϕ 15-20 mm	szt	1,000
1	5	WKNR W215-04-10-01-00	Szafka z gazomierzem	szt	1,000
1	6	KNK 728-02-09-01-00	Wykucie bruzdy do 100 cm ² w ścianie murowanej	metr	8,000
1	7	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie bruzd pasami tynku kat III do 15 cm	metr	8,000
1	8	KNK 728-02-03-01-00	Przebicie otworu ϕ do 50 w ścianie murowanej grub 1/2 c.	szt	11,000
1	9	KNK 728-02-03-06-00	Przebicie otworu ϕ 50-150 w ścianie murowanej grub 1/2 c.	szt	1,000
1	10	KNK 728-02-03-02-00	Przebicie otworu ϕ do 50 w ścianie murowanej grub 1 c.	szt	2,000
1	11	KNK 728-02-08-01-00	Przebicie otworu w dachu drewnianym grub do 100 mm	szt	3,000
1	12	KNK 728-02-07-04-00	Przebicie otworu ϕ do 200 w stropie	szt	3,000
1	13	KNR 401-03-23-05-00	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt	3,000
1	14	KNR 401-03-23-02-00	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły	szt	14,000
1	15	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	3,000
1	16	KNR 401-02-11-01-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na ścianach i podłogach	m ²	3,000
1	17	KNR 401-07-11-02-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	3,000
1	18	WKNR W202-08-40-05-00	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej	m ²	3,000
1	19	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,900
1	20	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (9 km)	m ³	0,900
1	21	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa przewodów pow.- spalin. i wentylacyjnych - płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²	0,500
1	22	KNR 202-15-05-05-00	Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	0,500
1	23	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa przewodów ponad dachem z płyt OSB, zabezpieczoną przed warunkami atmosferycznymi, otynkowane na siatce po bokach, od góry zabezpieczone papą - kalkulacja własna	m ²	1,500
1	24	KNR 202-15-05-07-00	Malowanie tynków zewnętrznych kominów 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - kalkulacja własna	m ²	1,500
2			Roboty montażowe instalacji wody		
2	1	WKNR W215-01-11-01-00	Rurociąg PEX na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ϕ 16	metr	15,000
2	2	WKNR W215-01-13-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ϕ 15	metr	0,500
2	3	WKNR W215-01-33-01-01	Filtr do wody zimnej o średnicy nominalnej ϕ 15	szt	1,000
2	4	WKNR W215-01-16-01-02	Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ϕ 15	szt	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	5	WKNR W215-01-23-01-02	Dodatek za podejście do wodomierza skrzydełkowego w rurociągu PE ø 15	kmpl	1,000
2	6	WKNR W215-01-32-01-04	Zawór przelotowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PE ø 15	szt	10,000
2	7	WKNR W215-01-28-01-00	Płukanie instalacji wodociągowej w bud. mieszkalnych	metr	15,000
2	8	WKNR W215-01-27-01-01	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych ø 63	metr	15,000
2	9	WKNR W215-02-07-05-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na ścianie murowanej w budynku mieszkalnym wąż elastyczny z syfonem do kondensatu	metr	2,000
2	10	WKNR W215-01-16-02-02	Dodatek za podejście dopływowe do pralki z PE do zaworu, baterii ø 20	szt	1,000
2	11	WKNR W215-01-32-02-12	Zawór do pralki gwintowany instalacji wodociągowej z rur z PE ø 20	szt	1,000
2	12	WKNR W215-02-18-02-00	Syfon pralkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy	szt	1,000
2	13	KNR 034-01-08-01-01	Izolacja rurociągu otuliną grub 13 mm ø 18	metr	12,000
3	Roboty montażowe instalacji gazowej				
3	1	WKNR W215-03-05-06-00	Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 28	metr	4,000
3	2	WKNR W215-03-03-03-00	Rurociąg stalowy Z/S spawany na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 25	metr	7,000
3	3	WKNR W215-03-05-05-00	Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 22	metr	2,000
3	4	WKNR W215-03-05-03-00	Rurociąg miedziany o połączeniach lutowanych na ścianach murowanych w budynkach mieszkalnych ø 15	metr	1,000
3	5	WKNR W215-03-12-01-00	Kurek gazowy przelotowy gwint ø 15	szt	1,000
3	6	WKNR W215-03-12-03-00	Kurek gazowy przelotowy gwint ø 25	szt	1,000
3	7	WKNR W215-03-12-03-01	Filtr gazowy gwint ø 25	szt	1,000
3	8	KNNR N004-03-14-09-00	Połączenie na złącze elastyczne do kuchni gazowej - dn 15	szt	1,000
3	9	KNNR N004-03-08-02-00	Podejście obustronne do gazomierza na ścianach murowanych ø 25	kmpl	1,000
3	10	WKNR W215-03-07-01-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	szt	1,000
3	11	WKNR W215-03-15-02-00	Kocioł gazowy kondensacyjny	kmpl	1,000
3	12	KNR 708-03-01-02-00	Układ sterowania elektrycznego - regulator bezprzewodowy do kotła	szt	1,000
3	13	WKNR W508-02-18-01-00	Przewód kabelkowy układany w rurce winidurowej na uchwytach - zasilanie elektryczne kotła	metr	8,000
3	14	WKNR W508-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg B16	szt	1,000
3	15	WKNR W508-04-07-03-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt	1,000
3	16	KNR 403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar gniazda 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego n w rejonie kotła	szt	1,000
4	Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania				
4	1	WKNR W215-04-05-03-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 15	metr	34,000
4	2	WKNR W215-04-05-05-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 22	metr	11,000
4	3	WKNR W215-04-05-04-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 18	metr	8,000
4	4	WKNR W215-04-11-02-00	Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 20	szt	2,000
4	5	WKNR W215-04-11-02-00	Filt do ciepłej wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej dn 20	szt	1,000
4	6	WKNR W215-04-12-02-10	Zawór grzejnikowy termostat ø 15 z głowicą	szt	6,000
4	7	WKNR W215-04-11-01-00	Zawór spustowy o średnicy nominalnej 10-15 mm	szt	1,000
4	8	WKNR W215-04-27-01-01	Rura przyłączna gwintowana do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych ø 15	kmpl	6,000
4	9	WKNR W215-04-18-03-06	Grzejnik 1-płytowy o wysokości 600 mm i dług. do 1600 mm	szt	1,000
4	10	WKNR W215-04-18-11-13	Grzejnik 3-płytowy PURMO typ C33-900/1000	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	11	WKNR W215-04-18-09-12	Grzejnik 3-płytkowy o wysokości 600 mm i dług. do 1600 mm	szt	3,000
4	12	KNR 215-04-18-02-59	Grzejnik łazienkowy o wysokości ponad 1500 mm	szt	1,000
4	13	WKNR W215-04-06-01-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (robocizna)	szt	6,000
4	14	WKNR W215-04-06-01-00	Próba szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach mieszkalnych (materiały i sprzęt)	szt	1,000
4	15	WKNR W215-04-36-01-00	Próba instalacji c.o. na gorąco z regulacją	szt	6,000
<hr/>					
5	Roboty montażowe wentylacji i przewodów spalinowych				
5	1	KNR 035-02-23-05-00	Montaż przewodów powietrzno-spalinowych 100/60- kalkulacja własna	kmpl	1,000
5	2	WKNR W217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy Typ H ø 150 - analogia	szt	2,000
5	3	WKNR W217-01-56-01-01	Nawietrzak okienny wraz podkuciem muru i obróbką - kalkulacja własna	szt	2,000
5	4	KNR 035-02-23-05-00	Montaż przewodów wentylacyjnych- kalkulacja własna	kmpl	1,000
5	5	KNR 035-02-23-05-00	Montaż przewodów wentylacyjnych- kalkulacja własna	kmpl	1,000
5	6	KNR 217-01-37-01-00	Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000	szt	2,000
5	7	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna w drzwiach - analogia	szt	1,000
5	8	999	Kontrola kominiarska (kalkulacja własna)	kmpl	1,000