

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w Katedrze Fizjologii Człowieka UWM Olsztyn					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach 169.43	m ² m ²	 169.430	 169.430
				RAZEM	169.430
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby na sufitach 13.84	m ² m ²	 13.840	 13.840
				RAZEM	13.840
3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 13.84	m ² m ²	 13.840	 13.840
				RAZEM	13.840
4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 169.43	m ² m ²	 169.430	 169.430
				RAZEM	169.430
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.84	m ² m ²	 13.840	 13.840
				RAZEM	13.840
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 169.43	m ² m ²	 169.430	 169.430
				RAZEM	169.430
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.84	m ² m ²	 13.840	 13.840
				RAZEM	13.840
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (kolor) 169.43	m ² m ²	 169.430	 169.430
				RAZEM	169.430
9	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB pojedyncze z kształtowników metalowych 5.35	m ² m ²	 5.350	 5.350
				RAZEM	5.350
10	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt OSB na ścianach na rusztach 5.35	m ² m ²	 5.350	 5.350
				RAZEM	5.350
11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 40.62	m ² m ²	 40.620	 40.620
				RAZEM	40.620
12	KNR-W 4-01 0816-05 analogia	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu posadzki 40.62	m ² m ²	 40.620	 40.620
				RAZEM	40.620
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40.62	m ² m ²	 40.620	 40.620
				RAZEM	40.620
14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Krotność = 4 40.62	m ² m ²	 40.620	 40.620
				RAZEM	40.620
15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - typu Tarket(korytarz + kanał technologiczny) 47.78	m ² m ²	 47.780	 47.780
				RAZEM	47.780
16	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km-odl. docelowa 15 km 2.00	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km Krotność = 14 poz.16	m ³ m ³	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
18		Składowanie gruzu na wysypisku-opłata wysypiska poz.16	m ³ m ³	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 53.40	m ² m ²	 53.400	
				RAZEM	53.400
20	KNNR 5 0302-01 analogia	Wymiana drzwiczek rewizyjnych 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 19-01 0312-04+kal- kulacja włas- na	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 2 cegły w murach z cegły profilamisystemo- wymi 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000