		proj. stud. PP/PE ⌀425	proj. stud. PP/PE ⌀425	proj. stud. bet. ⌀1000	proj. kan. deszcz. PVC 200 proj. sek.osad. z rur prasz.	proj. kabel el. w r.o.	proj. kan. deszcz. PVC 200 proj. stud. PP/PE ⌀425	proj. stud. PP/PE ⌀425	proj. kan. deszcz. PVC 200 proj. kan. deszcz. PVC 200	proj. stud. bet. ⌀1000	proj. stud. PP/PE ⌀425	proj. kan. deszcz. PVC 200	proj. kabel el. w r.o. istn. ŁA	proj. ka200 proj. wod PE11⌀0	proj. stud. PP/PE ⌀425 proj. kan. deszcz. PVC 200	proj. stud. PP/PE ⌀425	proj. stud. PP/PE ⌀425	proj. stud. bet. ⌀1000	proj. stud. PP/PE ⌀425	istn. przepust	proj. stud. PP/PE ⌀425	istn. ⌀W	istn. ka200 istn. wod PE11⌀0 istn. stud. ŻŁ	
P.P. 242,50[m npm]																							
RZĘDNA ISTNIEJĄCEGO TERENU	252,50	252,50	252,50	252,50			252,50	252,50	252,50	252,50	252,00				252,00	251,50	251,50	251,00	251,00	251,00		251,00		251,42
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	251,07	250,96	250,85	250,78			250,78	250,74	250,70	250,62	250,62				250,55	250,41	250,16	249,91	249,65	249,48		249,44		249,37
ZAGŁĘBIENIE RUROCIĄGU	1,47	1,54	1,65	1,72			1,72	1,76	1,80	1,38	1,38				1,45	1,09	1,34	1,09	1,35	1,52		1,56		2,05
DŁUGOŚCI / SPADKI		L=20 i=0,5%	L=21 i=0,5%	L=14 i=0,5%			L=7 i=0,5%	L=8 i=1%	i=0,5%	L=14 i=0,5%	i=0,5%				L=15 i=0,5%	L=27 i=0,5%	L=48 i=0,5%	L=49 i=0,5%	L=50 i=0,5%	L=34 i=0,5%	L=7 i=0,5%	i=0,5%		L=14
MATERIAŁ / ŚREDNIACE		PVC 200x5,9																					
ODLEGŁOŚCI	0,00	20,0	21,00	21,0	41,00	14	55,00	7	62,00	8	70,00	14	84,00	15,0	99,00	28,0	127,00	48	175,00	49	224,00	50,0	274,00	34	318,00	7	325,00	14	339,00
		Sk4	Sk5	Sk6			Sk7	Sk8	Sk9	Sk10/P					Sk1	Sk2	Sk3	Sk4	Sk5	Sk6		Sk8		ist SK

Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa budynku działalności kulturalnej ze sceną i wewnętrznymi instalacjami elektrycznej, słabo – kan. klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczną oraz trzech pawilonów rzemieślniczo – wystawczych z wewnętrznymi instalacjami elektrycznej, wod – kan, i c.o., wraz z zagospodarowaniem terenu, budową instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej, budową z zieleniarkiem na wodę deszczową, przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia Bieleckiego Jarmarku Kultury

Adres obiektu:
Miasto Biecz, obręb Miasto Biecz
Dz.nr ew. 2269/5

Nazwa inwestora:
Bieckie Centrum Kultury, ul. Rynek 18, 38-340 Biecz

Branża:
SANITARNA

Nazwa rysunku:
Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej

Projektant:
mgr inż. Andrzej Wawrzyniec Wilas
nr upr. UPR/NS-8346/93/83
ANB.V.7342/101/94

Sprawdzający:
mgr inż. Andrzej Kania
nr upr. WIB/NS-8346/93/83
BIA-NB-8346/111/89, BIA-NB-8346/112/89

Asystent projektanta:
inż. Sławomir Prasłowicz

Skala: 1:100/500
Data: 09.2020
Nr Rys: S16c