



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekrój typowy DG (w granicy pasa drogowego DK28) km 0+027,20 - 0+042,90 wlot na rondo ul. Młyńska



- A** – JEZDNIE – KR5
 - w-wa ścieralna z BA AC11S PMB gr 4cm
 - w-wa wiążąca z BA AC16W gr 8cm
 - podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr 12cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 gr 20cm
 - w-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr 45cm
- B** – ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
 - ściek z kostki granitowej 8/11 szer. 20 cm
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- C** – KRAWĘŻNIK
 - krawężnik GRANITOWY 20x25x100 cm
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- D** – CHODNIK, ŚCIEŻKA ROWEROWA
 - kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
 - podsyпка piaskowa gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
 - zageszczone podłoże gruntowe
- E** – OBRZEŻE
 - obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- F**
 - zielenice gr humusu 10cm z obsianiem trawą
- G**
 - barierka z rur stalowych z przecięgiem h=1,2m

Przekrój typowy DG (w granicy pasa drogowego DK28) km 0+027,20 - 0+043,80 wlot na rondo ul. Krańcowa



OBIEKT "Przebudowa drogi krajowej DK28 w km 136+023,70 - 136+286,40 na terenie Sącza, polegająca na wykonaniu: jezdni bitumicznej wraz z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni - przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo wraz z dojazdami, ścieków z kostki granitowej, krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników wraz z podbudową, oświetlenia ulicznego - wymiana lamp oświetleniowych, ścieżki rowerowej wraz z podbudową, remont zjazdu publicznego, wpustów deszczowych, oznakowania pionowego i poziomego - w ramach projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) w Nowym Sączu w km 0+000,00-0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego, Bulwar Narwiku i Krańcową."		
ADRES INWESTYCJI obr 73, 74, 75 Nowy Sącz		INWESTOR Miejski Zarząd Dróg ul. Wyspiańskiego 22,33-300 Nowy Sącz
STADIUM MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE	BRANŻA DROGOWA	
PRZEDMIOT RYSUNKU PRZEKROJE TYPOWE		
DATA czerwiec 2020r	NUMER RYSUNKU 3.3	PROJEKTANT:
SKALA 1:50	OPRACOWANIE MZD NOWY SĄCZ inż. Jacek Paluch	