



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ul. Młyńska

- I** – JEZDNIE – KR3
 - w-wa ścierna z BA AC11S PMB gr. 4cm
 - w-wa wiążąca z BA AC16W gr. 5cm
 - podbudowa zasadnicza z BA AC22P gr. 7cm
 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 gr. 20cm
 - w-wa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 42cm
- B** – ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
 - ściek z kostki granitowej 8/11 szer. 20 cm
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- C** – KRAWĘŻNIK
 - krawężnik GRANITOWY 20x25x100 cm
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- D** – CHODNIK, ŚCIEŻKA ROWEROWA
 - kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
 - podsyпка piaskowa gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
 - zagęszczone podłoże gruntowe
- E** – OBRZEŻE
 - obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30x100
 - podsyпка cementowo–piaskowa gr. 3cm
 - ława betonowa z oporem – beton C12/15
- F**
 - zieleńce gr. humusu 10cm z obsianiem trawą
- G**
 - barierka z rur stalowych z przeciągiem h=1,2m

Przekrój typowy DG (w granicy pasa drogowego DG) km 0+064,80 - 0+096,80, 0+223,86 - 0+421,70



Przekrój typowy DG (w granicy pasa drogowego DG) km 0+096,80 - 0+223,86



OBIEKT

"Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńska) w km 0+000,00 - 0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową DK28 w km 136+023,70- 136+286,40 oraz drogą powiatową nr 1605Kw km 0+000,00 - 0+101,00 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz."

ADRES INWESTYCJI	INWESTOR
obr 73, 74, 75 Nowy Sącz	Miejski Zarząd Dróg ul. Wyspiańskiego 22,33-300 Nowy Sącz
STADIUM	BRANŻA
MATERIAŁY ZGŁOSZENIOWE	DROGOWA

PRZEDMIOT RYSUNKU

PRZEKROJE TYPOWE

DATA	NUMER RYSUNKU	PROJEKTANT:
czerwiec 2020r	3.4	
SKALA	OPRACOWANIE	
1:50	MZD NOWY SĄCZ inż. Jacek Paluch	