

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu  
nr CUW.PK.343.25.2024**

Nasz znak: CUW.PK.343.25.2024

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567N Szczurkowo-Wodukajmy-Sępopol-Glitajny - Etap III”, nr sprawy CUW.PK.343.25.2024

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców  
dotyczące treści SWZ – nr 1**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 37 ust. 3 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **CUW.PK.343.25.2024** na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie/wniosek 1:**

Czy materiał pozyskany z rozbiórki bruku kamiennego Wykonawca może wykorzystać do wbudowania po uprzednim przekruszeniu?

**Odpowiedź 1:**

**Zamawiający informuje, że ze względu na trudną do oszacowania jakość i ilość bruku, nie należy zakładać wykorzystania go jako pełnowartościowego materiału na podbudowę.**

**Pytanie/wniosek 2:**

Czy w wycenie należy ująć koszt nadzoru archeologicznego wraz z pozwoleniem konserwatorskim?

**Odpowiedź 2:**

**Zamawiający informuje, że brak jest stwierdzonych stanowisk archeologicznych w obrębie działek objętych robotami budowlanym. Podczas prowadzenia robót budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest postępować zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy o ochronie zabytków.**

**Pytanie/wniosek 3:**

Proszę o określenie grubości frezowania.

**Odpowiedź 3:**

**Zamawiający informuje, że średnia grubość nawierzchni bitumicznej, wg opracowanej na potrzeby projektu opinii geotechnicznej, wynosi ok 3-5 cm.**

**Pytanie/wniosek 4:**

Proszę o potwierdzenie, że okres pielęgnacji drzew wynosi 1 rok.

**Odpowiedź 4:**

**Zamawiający potwierdza, że okres pielęgnacji wynosi 1 rok.**

**Pytanie/wniosek 5:**

W projekcie SOR wskazano 3 znaki do wykonania na odcinku 22+058,5 – 23+058,5 (A7 - 2 szt, A4 – 1 szt.), natomiast w przedmiarze jest 11 znaków. Proszę o określenie prawidłowej ilości znaków do wykonania oraz wskazanie rodzaju tarcz.

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający potwierdza, że prawidłowa ilość znaków do demontażu i ponownego ustawienia, zgodnie ze stanem istniejącym, to 11 szt. ( znaki ostrzegawcze – 7 szt., ramki informacyjne R-4 – 4 szt.)

**Pytanie/wniosek 6:**

Czy w km ok. 23+038,5 pod zjazdem publicznym należy przyjąć rury osłonowe na sieci telekomunikacyjnej?

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający informuje, że nie określono głębokości ułożenia sieci. W sytuacji zbliżenia się do sieci telekomunikacyjnej należy każdorazowo zachowywać szczególną ostrożność a ujawnioną sieć zabezpieczyć rurą dwudzielną osłonową ( koszt uwzględnić).

**Pytanie/wniosek 7:**

Czy w km ok. 22+922,2 pod zjazdem publicznym należy przyjąć rury osłonowe na sieci telekomunikacyjnej?

**Odpowiedź 7:**

Jak na pytanie nr 6.

**Pytanie/wniosek 8:**

Czy w km ok. 22+455 pod jezdnią należy przyjąć rury osłonowe na sieci telekomunikacyjnej?

**Odpowiedź 8:**

Jak na pytanie nr 6.

**Pytanie/wniosek 9:**

Czy pod zjazdami gruntowymi należy przyjąć rury osłonowe na sieci telekomunikacyjnej?

**Odpowiedź 9:**

Jak na pytanie nr 6.

**Pytanie/wniosek 10:**

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia Gestora sieci telekomunikacyjnej?

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnego uzgodnienia.

**Pytanie/wniosek 11:**

Pod jezdnią w km ok. 22+585 znajduje się przepust pod drogą. Czy w wycenie należy ująć wykonanie przepustu? Proszę o określenie zakresu robót oraz aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania nowego przepustu. Po oczyszczeniu rowów w obecności inspektora nadzoru należy poddać go ponownej ocenie. Ewentualna wymiana przepustu stanowić będzie roboty dodatkowe.

**Pytanie/wniosek 12:**

Wg niwelety drogi odcinek 22+058,5 – 23+058,5 posiada podłoże gruntowe grupy nośności G1. W przedmiarze wskazano 48 cm warstwy odsączającej jak dla grupy nośności G4. Dla grupy nośności G1 warstwa odsączająca posiada grubość 23 cm. Proszę o określenie grubości warstwy odsączającego na jezdni oraz aktualizację przedmiaru w obrębie warstwy odsączającej oraz głębokości koryta.

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym odcinku w dokumentacji określono grupę nośności podłoża G1. Dla grupy nośności G1 należy przyjąć warstwę odsączającą grubości 23 cm. W przedmiarze wprowadza się odpowiednie korekty.

**Pytanie/wniosek 13:**

Wykonawca stoi na stanowisku, że powinno zastosować się przepusty pod zjazdami dla prawidłowego odprowadzania wody, w innym przypadku będą tworzyć się zastoiska wody. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przepustów pod zjazdami? Jeśli tak, to proszę o aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź 13:**

**Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania przepustów pod zjazdami, ponieważ nie zakłada ona kierowania wód opadowych z rowów do cieków wodnych, a odtworzone rowy to rowy chłonne.**

**Pytanie/wniosek 14:**

W projekcie umowy napisano, że należy wykonać roboty budowlane w wysokości 500 000,00 zł brutto do dnia 30.11.2024 r. Biorąc pod uwagę czas trwania postępowania (30 dni), wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu po podpisaniu umowy (ok. 3-4 tygodnie) to zostaje ok. miesiąc na wykonanie robót budowlanych o wartości 500 000 zł brutto. Otwieranie koryta w porze jesiennej jest niebezpieczne dla uczestników drogi. Wnioskujemy o zmianę daty końca wykonania robót w wysokości 500 000,00 zł brutto z 30.11.2024 r. na 30.04.2025 r.

**Odpowiedź 14:**

**Zamawiający informuje, że wskazane w projekcie umowy zapisy dotyczące harmonogramu realizacji robót i płatności wynikają z warunków dofinansowania i nie ulegają zmianie.**

**Pytanie/wniosek 15:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warstwy odsączającej z pospółki na warstwę gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem wykonywaną na miejscu. Zamiana spowoduje, że termin wykonania części robót do 30.11.2024 r. o wartości do 500 000 zł jest realna zakładając wykonanie koryta a następnie stabilizacji podłoża metodą na miejscu.

**Odpowiedź 15:**

**Zamawiający informuje, że nie dopuszcza się zmiany warstw w stosunku do projektu budowlanego.**

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Odpowiedzi udzielono w terminie ustawowym - nie zachodzą przesłanki art. 284 ust. 3 Pzp<sup>1</sup> dot. przedłużenia terminu składania ofert.

*Przygotował pod względem merytorycznym: DS  
Sprawdził pod wzg. formalnym: AW*

Przekazano za pośrednictwem platformy zakupowej  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/972922>

<sup>1</sup> Art. 284

ust. 2 Pzp „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.”

ust. 3 Pzp „Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.”