

Ogólne założenia i prace towarzyszące przy realizacji inwestycji przez Wykonawcę:

1. Nasady wspomagające ciąg kominowy - wykonawca dokona ich zakupu i montażu. Nasady zostaną zamontowane na kominach na nowych przewodach wentylacji kuchni i łazienki w ilości zgodnej z dokumentacją techniczną. Wykonawca dopuszcza montaż nasad kominowych typu H.
2. Wykonawca zamontuje kratki dla przewodów wentylacji kuchni i łazienki zgodnie z projektem technicznym.
3. Montaż szafki z gazomierzem na belce z demontażem i ponownym montażem gazomierza zostanie przeprowadzony na koszt Wykonawcy w porozumieniu z najemcą lokalu.
4. Pierwsze gwarancyjne uruchomienie kotła gazowego zostanie wykonane przez Serwisanta na zlecenie Wykonawcy, przed odbiorem końcowym zamówienia w obecności Zamawiającego i Najemcy.
5. Wykonawca zamontuje drzwiczki rewizyjne w zabudowie z płyt g-k o wymiarach 20x20cm w celu późniejszej konserwacji bądź wymiany wodomierza.
6. Wykonawca zakupi i zamontuje bezprzewodowy regulator temperatury do kotła gazowego centralnego ogrzewania w ilości 1szt.
7. Wykonawca zamuruje wnęki podokienne (jeżeli występują) z jednoczesnym przygotowaniem powierzchni pod montaż grzejnika wraz z wykonaniem właściwych wzmocnień w punktach mocowania grzejników. Wykonać szpachlowanie gruntowanie oraz malowanie powierzchni za grzejnikami (kolor farby do ustalenia w trakcie prac).
8. Po wymianie instalacji w lokalu wskazanych w dokumentacji projektowej wykonawca podłączy ponownie wszelkie zdemontowane w trakcie prac urządzenia (np. miska ustępowa, umywalka, zlew, brodzik itp.)