

Przedmiar Robót

Remont istniejącego chodnika / odtworzenie /

Obiekt	Remont chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych Istebna oś. Kubalonka 684, 685
Rodzaj robót	Roboty inżynierskie - drogowe
Kod CPV	45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Istebna oś. Kubalonka 684, 685
Inwestor	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach ul. Grabowa 1a
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa "MODUŁ" Adam Domin Wodzisław Śląski ul. Św. Jana 16

Przedmiar Robót

Remont chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych Istebna oś. Kubalonka 684, 685

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe					
1	Analiza własna	01	Koszty robót zabezpieczających / wydzielenie i oznakowanie strefy robót związane z zajęciem fragmentu pasa drogi osiedlowej na czas remontu chodnika itp. / 1	kpl	1
				razem	kpl 1
2	KNR 2-31 0813/03	01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wzdłuż budynku przy nawierzchni asfaltowej 35,0 wzdłuż nawierzchni z kostki brukowej 23,0 wzdłuż chodnika do wejścia budynku 685 14,5*2+9,0	m m m	35 23 38
				razem	m 96
3	KNR 2-31 0812/03	01	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 96,0*0,2*0,2	m3	3,84
				razem	m3 3,84
4	KNR 2-31 0815/02	01	Rozebranie uszkodzonych chodników i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z rozbiórką podypki piaskowej wzdłuż budynku 684 35,0*1,50 od budynku 684 do 685 23,0*1,50 14,0*1,50 wejście do budynku 685 9,00*2,50 od budynku 685 do drogi 14,0*1,00	m2 m2 m2 m2 m2	52,5 34,5 21 22,5 14
				razem	m2 144,5
5	KNR 2-31 1406/03	01	Regulacja pionowa włączów kanałowych w chodniku 2	szt	2
				razem	szt 2
6	KNR 2-18 0621/01		Płyty żelbetowe z nakrywą żeliwną studzienki w chodniku 1	kpl	1
				razem	kpl 1
7	KNR 2-31 0814/01	01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 35,0+23,0+14,0*2	m	86
				razem	m 86
8	KNR 2-31 0803/01	01	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - fragment - wycięcie, pas przy wymianie krawężników w drodze 35,0*0,1 14,0*0,10*2	m2 m2	3,5 2,8
				razem	m2 6,3
9	KNR 4-01 0108/09	01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km krawężniki 96,0*0,15*0,30 ławy betonowe 3,84 płytki chodnikowe betonowe 144,5*0,07 obrzeża betonowe 86*0,20*0,06	m3 m3 m3 m3	4,32 3,84 10,12 1,03
				razem	m3 19,31

Przedmiar Robót

Remont chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych Istebna oś. Kubalonka 684, 685

10	KNR 4-01 0108/10	01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 14		
			19,31	m3	19,31
				razem	m3 19,31
11	Analiza własna	01	koszty utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz		
			19,31	m3	19,31
				razem	m3 19,31
			Roboty odtworzeniowe chodników wzdłuż budynków 684 i 685 z wymianą krawężników drogowych oraz obrzeży betonowych		
12	KNR 2-31 0101/01	01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
			144,50	m2	144,5
				razem	m2 144,5
13	KNR 2-31 0101/02	01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm		
			144,50	m2	144,5
				razem	m2 144,5
14	KNR 2-01 0205/04	01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - załadunek i odpóz ziemi z korytowania		
			144,5*0,25	m3	36,125
				razem	m3 36,125
15	KNR 2-01 0214/04	01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - krotność 14		
			36,125	m3	36,13
				razem	m3 36,13
16	KNR 2-31 0104/05	01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie		
			144,50	m2	144,5
				razem	m2 144,5
17	KNR 2-31 0114/05	01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			144,50	m2	144,5
				razem	m2 144,5
18	KNR 2-31 0114/07	01	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - ostateczna gr 5cm		
			144,50	m2	144,5
				razem	m2 144,5
19	KNR 2-31 0114/08	01	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - potrącenie za każdy dalszy 1cm - krotność 3		
			144,50	m2	144,5
				razem	m2 144,5
20	KNR 2-31 0401/02	01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod obrzeża		
			86,0	m	86

Przedmiar Robót

Remont chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych Istebna oś. Kubalonka 684, 685

				razem	m	86
21	KNR 2-31 0402/03	01	Ława betonowa zwykła pod obrzeża			
			86,0*0,20*0,1		m3	1,72
				razem	m3	1,72
22	KNR 2-31 0407/04	01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową			
			86,0		m	86
				razem	m	86
23	KNR 2-31 0407/06	01	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie obrzeży na łukach o promieniu 10m			
			6,0		m	6
				razem	m	6
24	KNR 2-31 0401/04	01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe			
			95,0		m	95
				razem	m	95
25	KNR 2-31 0402/04	01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki			
			95,0*0,30*0,15		m3	4,28
				razem	m3	4,28
26	KNR 2-31 0403/03	01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej			
			35,0+23,0+14,0*2+9,0		m	95
				razem	m	95
27	KNR 2-31 0511/03	01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej			
			144,50		m2	144,5
				razem	m2	144,5
28	KNR 2-31 1103/02	01	Remonty cząstkowe nawierzchni na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanej z kostki kamiennej nieregularnej po wymianie krawężników drogowych			
			21,0*0,2		m2	4,2
				razem	m2	4,2