


Sz-2 <small>U=0,14[m² x K]</small>	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY MASZYNOWY	GR. 1.5 cm
	ŚCIANA Z BLOKÓW SILIKATOWYCH KLASA 15/20/N/mm²	GR. 25 cm
	WEŁNA ELEWACYJNA $\lambda_{min}$ 0.35 [W/(m x K)]	GR. 28 cm
	TYNK SILIKONOWY SAMOCZYSZCZĄCY	
Sw-1	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY MASZYNOWY	GR. 1.5 cm
	ŚCIANA Z BLOKÓW SILIKATOWYCH KLASA 15/20/N/mm²	GR. 25 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY MASZYNOWY	GR. 1.5 cm
Sw-2	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY MASZYNOWY	GR. 1.5 cm
	ŚCIANA Z BLOKÓW SILIKATOWYCH	GR. 12 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY MASZYNOWY	GR. 1.5 cm
A	WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WARSTWAMI PODANYMI W ZESTAWIENIU POMIESZCZEŃ	
	JASTRYCH / OGRZEWANIE PODŁOGOWE	GR. 6,5 cm
	FOLIA PE / EKRAN TERMICZNY	
	STYROPIAN POSADZKOWY	GR. 20 cm
	HYDROIZOLACJA NP. W FORMIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ	
	PŁYTA ŻELBETOWA	GR. 30 cm
	FOLIA PE	
	XPS NP. STYRODUR F50 UKŁADANY MIJANKOWO GR.	2 x 5 cm
	WYMIANA GRUNTU - KRUSZYWO MINERALNE ZAGĘSZCZANE MECHANICZNIE	GR. min. 30 cm
	WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PODBUDOWY WG. PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI	
B	WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WARSTWAMI PODANYMI W ZESTAWIENIU POMIESZCZEŃ	
	JASTRYCH / OGRZEWANIE PODŁOGOWE	GR. 6,5 cm
	FOLIA PE / EKRAN TERMICZNY	
	STYROPIAN POSADZKOWY	GR. 5 cm
	FOLIA PE	
	STROP ŻELBETOWY TYPU FILIGRAN	
C	HYDROIZOLACJA PAROIZOLACYJNA - NIEPALNA / KOMINKI WENTYLACYJNE WG. ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH	
	STYROPIAN GR. 10 cm + STYROPIAN SPADKOWY EPS 100	
	PŁYTA PIR	GR. 10 cm
	PAROIZOLACJA	
	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
C	STROP ŻELBETOWY TYPU FILIGRAN	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / SUFIT PODWIESZANY	



- PRZEGRODY O SZCZEGÓLNYCH WYMAGANIACH PPOŻ
- PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA Z OGRANICZENIEM DOSTĘPU

**UWAGA !**

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM  
ORAZ POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ TJ.:  
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTEM TECHNICZNYM

PROJEKT REALIZOWAĆ W OPRACIU O PROJEKT WYKONAWCZY

S I E D Z I B A : 47-320 GOGOLIN UL. KASZTANOWA 69 REGON: 532303183 NIP: 7561016114 TEL/FAX KONTAKTOWY: 77 44 60 222 kom.: 502 7 0 711 e-mail: pracownia@archiskaning.pl www.archiskaning.pl	 <div>ARCHISKANING SKANOWANIE LASEROWE 3D</div>	SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE : ARCHITEKTONICZNE B U D O W L A N E P R Z E M Y S Ł O W E P R O J E K T Y B U D Y N K O W E M I E S Z K A L N Y C H U S Ł U G O W Y C H P R Z E M Y S Ł O W Y C H Z A B Y T K O W Y C H
TEMAT RYSUNKU:  PRZEKRÓJ B-B		
INWESTYCJA :  BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
DATA :  15 MARZEC 2023	LOKALIZACJA: 47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA, DZIAŁKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBRĘB: KRAPKOWICE INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI	NR EWIDENCJI GRUNTU:  118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13
STADIUM PROJEKTU:  PROJEKT TECHNICZNY	OPRACOWAŁ: inż. RUDOLF SCHNURPFEIL	NR UPRAWNIEN / SPECJALNOŚĆ : specj. konstrukcyjno-budowlana 3/90/OP, 29/93/OP
BRANŻA:  ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch. GRZEGORZ GRZYWACZYK SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. ANDRZEJ SZUBA	NR UPRAWNIEN / SPECJALNOŚĆ : specj. architektoniczna 03/OPOKK/2020 NR UPRAWNIEN / SPECJALNOŚĆ : specj. architektoniczna 84/87/OP
		SKALA:  1:50  A-4
© ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE, DOKONYWANIE JAKIKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE		