


Sz-1 <small>U=0,17[W/(m² x K)]</small>	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY MASZYNOWY	GR. 1.5 cm
	ŚCIANA Z BŁOKÓW SILIKATOWYCH KLASA 15/20/N/mm²	GR. 25 cm
	WEŁNA ELEWACYJNA $\lambda_{min} 0,35 W/(m \times K)$	GR. 18 cm
	IMITACJA DESKI W TYNKU	GR. 5 mm
Sw-1	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY MASZYNOWY	GR. 1.5 cm
	ŚCIANA Z BŁOKÓW SILIKATOWYCH KLASA 15/20/N/mm²	GR. 25 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LUB GIPSOWY MASZYNOWY	GR. 1.5 cm
Sw-4	ŚCIANA W ZABUDOWIE SUCHEJ UWARSTWIENIE W ZALEŻNOŚCI OD WYMOGÓW PRZEGRODY	GR. 10-15 cm
A	WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WARSTWAMI PODANYMI W ZESTAWIENIU POMIESZCZEŃ	
	JASTRYCH / OGRZEWANIE PODŁOGOWE	GR. 6,5 cm
	FOLIA PE / EKRAN TERMICZNY	
	STYROPIAN POSADZKOWY	GR. 20 cm
	HYDROIZOLACJA NP. W FORMIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ	
	PŁYTA ŻELBETOWA	GR. 30 cm
	FOLIA PE	
	XPS NP. STYRODUR F50 UKŁADANY MIJANKOWO GR.	2 x 5 cm
	WYMIANA GRUNTU - KRUSZYWO MINERALNE ZAGĘSZCZANE MECHANICZNIE	GR. min. 30 cm
	WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE PODBUDOWY WG. PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI	
B	GEOWŁÓKNINA	
	GRUNT RODZIMY	
	WYKOŃCZENIE ZGODNIE Z WARSTWAMI PODANYMI W ZESTAWIENIU POMIESZCZEŃ	
	JASTRYCH / OGRZEWANIE PODŁOGOWE	GR. 6,5 cm
	FOLIA PE / EKRAN TERMICZNY	
C	STYROPIAN POSADZKOWY	GR. 5 cm
	FOLIA PE	
	STROP ŻELBETOWY TYPU FILIGRAN	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / SUFIT PODWIESZANY	
C <small>U=0,14[W/(m² x K)]</small>	HYDROIZOLACJA PAROIZOLACYJNA - NIEPALNA / KOMINKI WENTYLACYJNE WG. ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH	
	STYROPIAN GR. 10 cm + STYROPIAN SPADKOWY EPS 100	
	PŁYTA PIR	GR. 10 cm
	PAROIZOLACJA	
	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
	STROP ŻELBETOWY TYPU FILIGRAN	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / SUFIT PODWIESZANY	




PRZEGRODY O SZCZEGÓLNYCH WYMAGANIACH PPOŻ

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA PRZEGRODY MIN. 50 dB

UWAGA !

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
ORAZ POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ TJ.:
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTEM TECHNICZNYM

PROJEKT REALIZOWAĆ W OPRACIU O PROJEKT WYKONAWCZY

S I E D Z I B A : 47-320 GOGOLIN UL. KASZTANOWA 69 REGON: 532303183 NIP: 7561016114 TEL/FAX KONTAKTOWY: 77 44 60 222 kom.: 502 7 0 711 e-mail: pracownia@archiskaning.pl www.archiskaning.pl		<div></div> <div>ARCHISKANING</div> <div>SKANOWANIE LASEROWE 3D</div>		SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE : ARCHITEKTONICZNE B U D O W L A N E P R Z E M Y S Ł O W E P R O J E K T Y B U D Y N K O W : M I E S Z K A L N Y C H U S Ł U G O W Y C H P R Z E M Y S Ł O W Y C H Z A B Y T K O W Y C H		
TEMAT RYSUNKU:						
PRZEKRÓJ A-A						
INWESTYCJA :						
BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W KRAPKOWICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ						
DATA :		LOKALIZACJA:		NR EWIDENCJI GRUNTU:		
15 MARZEC 2023		47-303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA, DZIAŁKI NR EWID. GR. 118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13 OBRĘB: KRAPKOWICE		118,119, 123/4, 123/6, 123/8 k.m. 13		
		INWESTOR:				
		POWIAT KRAPKOWICKI				
STADIUM PROJEKTU:		OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI / SPECJALNOŚĆ :	PODPIS :	SKALA:	
PROJEKT TECHNICZNY		inż. RUDOLF SCHNURPFEIL	specj. konstrukcyjno-budowlana 3/90/OP, 29/93/OP		1:50	
BRANŻA:		PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI / SPECJALNOŚĆ :	PODPIS :	NR RYSUNKU:	
ARCHITEKTURA		mgr inż. arch. GRZEGORZ GRZYWACZYK	specj. architektoniczna 03/OPOKK/2020		A-5	
		SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIENI / SPECJALNOŚĆ :		PODPIS :
		mgr inż. arch. ANDRZEJ SZUBA	specj. architektoniczna 84/87/OP			
© ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE						