

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,196	km	0,196	
				RAZEM	0,196
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0205-04 0214-04	247,5*0,40 99	m <sup>3</sup>	99,000	
				RAZEM	99,000
<b>3</b>		<b>Podbudowy</b>			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-04	247,50	m <sup>2</sup>	247,500	
				RAZEM	247,500
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0104-05 0104-06	247,50	m <sup>2</sup>	247,500	
				RAZEM	247,500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07 0114-08	247,50	m <sup>2</sup>	247,500	
				RAZEM	247,500
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07	pobocza 196	m <sup>2</sup>	196,000	
				RAZEM	196,000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-03	542,50	m <sup>2</sup>	542,500	
				RAZEM	542,500
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.3	1004-07	542,50	m <sup>2</sup>	542,500	
				RAZEM	542,500
<b>4</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm AC11S	m <sup>2</sup>		
d.4	0310-05 0310-06	686	m <sup>2</sup>	686,000	
				RAZEM	686,000
10	KNR 2-31	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.4	1002-01	90	m <sup>2</sup>	90,000	
				RAZEM	90,000
<b>5</b>		<b>Geodezyjna Dokumentacja Powykonawcza</b>			
11		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnej	kpl.		
d.5		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000