



UNIwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dział Inwestycyjno - Techniczny

ul. Rokietnicka 7
60-806 Poznań

tel.: 61 854 74 55

**UZUPEŁNIENIE PŁYTEK Z MONTAŻEM LISTEW DYLATAJĄCYCH
CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH BUDYNKU
CENTRUM STOMATOLOGII**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Opracował:
Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP**

Robert Kaźmierczak

1. Informacje ogólne

Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy następujące zadanie:

**Uzupełnienie płytek z montażem listew dylatacyjnych ciągów komunikacyjnych
CENTRUM STOMATOLOGII
60-812 Poznań Bukowska 70**

2. Zakres prac do wykonania:

1. Skucie warstwy klejącej w miejscach po odparzonych płytkach.
2. Zagrunтовanie powierzchni.
3. Ułożenie nowych płytek na zaprawie klejącej, elastycznej.
4. Wypoinowanie płytek w kolorze istniejących fug.
5. Demontaż płytek na całej długości montażu listew dylatacyjnych (po 1 warstwie po obu stronach listwy).
6. Skucie warstwy klejącej w miejscach wykutych płytek
7. Zagrunтовać powierzchnię.
8. Zamontować listwę dylatacyjną.
9. Ułożyć nowe płytki na zaprawie klejącej.
10. Wypoinować płytki w kolorze istniejących fug.

W pierwszej kolejności należy wykorzystywać płytki z odzysku, ok. 200 szt płytek gresowych 30 x 30

Dobór zaprawy klejącej należy do Wykonawcy (musi być zachowany warunek elastyczności zaprawy).

Dobór fugi do spoinowania należy do Wykonawcy (kolor przybliżony do istniejących fug).

Dobór nowych płytek gresowych należy do Wykonawcy (musi być spełniony warunek wymiarów płytki 30 x 30, kolor przybliżony do istniejących płytek szklawionych).

Dobór środka gruntującego należy do Wykonawcy.

Listwy dylatacyjne przed montażem należy przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru prowadzącego nadzór nad pracami remontowymi).

3. Kryteria wyboru

100 % cena

Ilość powierzchni, ilości materiałów podano w przedmiarze robót jako osobne opracowanie. Przed złożeniem oferty Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru może dokonać wizji lokalnej na przedmiotowym budynku.

