



RZUT I WIDOK BUDYNKU NR 7 - INSTALACJA GNIAZD I OŚWIETLENIA



WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ



LEGENDA		LEGENDA OPRAW
OPRAWY INSTALACYJNE		Oprawa przemysłowa hermetyczna TYTAN LED 4W (1000 lm) IP65 4000K
		NASWIELACZ LED 30W/2400lm IP65 4000K Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
		PODŁOŻYCE DO ROZŁĄCZENIA Z ZEGAREM AS TROJCIENIEM
GNIAZDA		42 szt.
		5 szt.
		5 szt.
GNIAZDA		42 szt.
		5 szt.
		5 szt.

- Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi połączenia dachowej projektuje się zwoły instalacje na uchwytych dystansowych.
- Uchwyty instalacyjne wysokości >40cm dostosować do polski dachowej.
- Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się zwoły pionowy wystawiony powyżej elementu metalowego.
- Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M8). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
- Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

LEGENDA		LEGENDA OPRAW
OPRAWY INSTALACYJNE		Oprawa przemysłowa hermetyczna TYTAN LED 4W (1000 lm) IP65 4000K
		NASWIELACZ LED 30W/2400lm IP65 4000K Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU
		PODŁOŻYCE DO ROZŁĄCZENIA Z ZEGAREM AS TROJCIENIEM
GNIAZDA		42 szt.
		5 szt.
		5 szt.
GNIAZDA		42 szt.
		5 szt.
		5 szt.

GARNIZON ŻAGAŃ		R.Z.I. Zielona Góra UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra	
INSTALACJA GNIAZD I OŚWIETLENIA W BUD. NR 7 W SULECHOWIE INSTALACJA ODGROMOWA W BUD. NR 7 W SULECHOWIE			
architektoniczno - budowlana		skala 1:	
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	nr rys. data
Mariusz WOŁK			7E