



WIDOKI I PRZEKRÓJ BUD. NR 7 - PROJEKT WYKONAWCZY


ELEWACJA ZACHODNIA BUD NR 9 - PROJEKT WYKONAWCZY




PRZEKRÓJ PODŁUŻNY BUD NR 9 - PROJEKT WYKONAWCZY




ELEWACJA WSCHODNIA BUD NR 9 - PROJEKT WYKONAWCZY




PRZEKRÓJ POPRZ. BUD NR 8  
- PROJEKT WYKONAWCZY



ELEWACJA POŁUDNIOWA BUD NR 9  
- PROJEKT WYKONAWCZY



ELEWACJA PÓŁNOCNA BUD NR 9  
- PROJEKT WYKONAWCZY



UWAGA 1. ZDEMONTOWAĆ WYWIETRZAKI DACHOWE, WYKONAĆ Z PŁYT OSB-3 PODSTAWĘ POD WYWIETRZAK DACHOWY, ZAMONTOWAĆ WYWIETRZAK DACHOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, PODSTAWĘ, OBRÓBIC PAPA.  
UWAGA 2. ROZEBRAC NAŚWIETLA Z PUSTAKÓ SZKLANYCH, KRATY OKIENNE, ZAMONTOWAĆ OKNA Z PCV Z LUCEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ, OBRÓBIC OŚCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP, ZAMONTOWAĆ RANY Z SIATKA.  
UWAGA 3. OCZYŚCIC REZECNE DZWIGARY Z KĄTOWNIKA I PRĘTÓW STALOWYCH Z RDZY, POMALOWAĆ FARBA OCZYSZCZAJĄCĄ.  
UWAGA 4. ROZEBRAC OPSKI BETONOWE Z PŁYT KORYTKOWYCH I WYLEWANE GRUZ ZPRZYGMOWAĆ DO SKRUSZENIA, WYKONAĆ OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODBUDOWIE Z KRUSZONEGO GRUZU, OSADZIC OBRZEŻA BETONOWE.  
UWAGA 5. 6 PŁYT BETONOWE GR. 15cm, ROZEBRAC PODBIOROWE Z PŁASKU GR. 15cm, GRUZ ZPRZYGMOWAĆ DO SKRUSZENIA, WYKONAĆ PŁYTY BETONOWE GR. 20cm, ZEBRZONE WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM SIATKA Z RUTU, UTWARDZONA.  
UWAGA 6. OCZYŚCIC POWIERZCHNIĘ, UŁOŻYĆ FOLIE PE gr. 0,2mm, WYŁĄC POSADZKĘ BETONOWĄ, OCZYŚCIC 8cm ZBRZOJONĄ, WŁÓKNEM PROPYLENOWYM SIATKĄ Z RUTU UTWARDZONĄ.  
UWAGA 7. ZDEMONTOWAĆ NAŚWIETLA Z PUSTAKÓW SZKLANYCH, ZAMONTOWAĆ OKNA PCV Z LUCEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ, OBRÓBIC OŚCIEŻA TYNKIEM, ZAMONTOWAĆ RANY Z SIATKA.  
UWAGA 8. DO WYSOKOŚCI 1,8M WYKONAĆ LAMPERE OLEJNE NA ŚCIANACH.  
UWAGA 9. ROZEBRAC RANY BLASZANE PRZESUWNE WEWNĘTRZNE I KRATKI WENT. ZEWNĘTRZNE, ZAMONTOWAĆ OTWÓR DO WYMIARÓW KRATKI 25x20cm, ZAMUROWANIE OTYNKOWAĆ, ZAMONTOWAĆ OD ZEWNĄTRZ WENTYLACYJNE RAMKI Z SIATKI OCYNKOWANE, OD WEWNĄTRZ DZWIENNICZKI STALOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ 20x25.

UWAGA 10. SKUĆ NIERÓWNOŚCI W PRZEMUROWANEJ ŚCIANIE, WYŁĄC WIENIEC BETONOWY ZBRZOJONY WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM DO POZIOMU POKRYCIA DACHOWEGO, OTYNKOWAĆ ŚCIANIE.  
UWAGA 11. NA KOSIE DACHU WYKONAĆ WYWIETRZAK DACHOWY, WYKONAĆ OŚCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP, WYKONAĆ WYWIETRZAK DACHOWY, WYKONAĆ OŚCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP, WYKONAĆ WYWIETRZAK DACHOWY, WYKONAĆ OŚCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP.  
UWAGA 12. DO WSZYSTKICH RAMI BRAM PRZYKRĘCIĆ RAMIONA OGRANICZNIKA OTWARCIA BRAMY.  
UWAGA 13. UŁOŻYĆ PODOKIENNIKI Z PŁYTEK GRESOWYCH WYSTAJĄCE POZA LICO ŚCIANY 2cm.  
UWAGA 14. SKUĆ TYNKI W 80%, OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM, W MIEJSCACH DYLATAcji KONSTRUKCYJNYCH WSTAWIĆ PROFIL DYLATAcyjNE, Z PCV, POMALOWAĆ ELEWACJE FARBA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM SIATKA Z RUTU, UTWARDZONA.  
UWAGA 15. NA KOSIE DACHU WYKONAĆ WYWIETRZAK DACHOWY, WYKONAĆ OŚCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP, WYKONAĆ WYWIETRZAK DACHOWY, WYKONAĆ OŚCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP.  
UWAGA 16. NATRYSKOWO POMALOWAĆ PŁYTY PANNOWIE FARBA WAPIENNA DWUKROTNIE, UŁOŻYĆ PODOKIENNIKI Z PŁYTEK GRESOWYCH WYSTAJĄCE POZA LICO ŚCIANY 2cm.

|  |  |   |      |
|--|--|---|------|
| GARNIZON SULECHÓW                                |  | R. Z. I. Zielenia Góra<br>UL. Bolesława Chrobrego 7<br>65-013 Zielenia Góra |      |
| WIDOKI I PRZEKROJU BUD. NR 9<br>PROJ. WYKONAWCZY |  | architektoniczno - budowlana  |      |
| autor opracowania                                |  | podpis  | data |
| Mariusz WOŁK                                     |  |   |      |
| skala 1:   |  |   |      |
| nr rys.  |  |   | 9.4  |