

RZUT BUDYNKU I DACHU -PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p.	Nazwa pomieszczenia	Pow. m ²	Posadzka	H. śr
1	GARAŻ	49,38	POSAZDKA BETONOWA	4,44
2	GARAŻ	24,81	POSAZDKA BETONOWA	4,44
3	GARAŻ	875,03	POSAZDKA BETONOWA	4,44
4	GARAŻ	591,27	POS. BET. . WYKŁADZINA PCV	3,44
5	GARAŻ	73,93	POS. BET. . WYKŁADZINA PCV	3,44
RAZEM		1397,94		

- UWAGA 1

W OTWORACH OKIENNYCH ROZEBRAC, PUSTAKI SZKLANE, ZAMONTOWAĆ OKNA Z PCV Z LUCEM
SCIĄNY ZEWNĘTRZNEJ, OBRÓBIC OŚCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP, ZAMONTOWAĆ RAMY Z SIATKĄ
- UWAGA 2

Z ODKAĆ OKNA STALOWE, KRATY OKIENNE, ZAMONTOWAĆ OKNA Z PCV Z LUCEM
SCIĄNY ZEWNĘTRZNEJ, OBRÓBIC OŚCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP, ZAMONTOWAĆ RAMY Z SIATKĄ
- UWAGA 3

ZAMONTOWAĆ OTWORY OKIENNE PUSTAKAMI NA GALEI SZEROKOŚCI SCIĄNY
ZAMONTOWAĆ OKNA STALOWE, KRATY OKIENNE, ZAMONTOWAĆ OKNA Z PCV Z LUCEM
- UWAGA 4

ROZEBRAC OPSKI BETONOWE Z PŁYT KORYTKOWYCH I WYLEWANE
GRUZ ZPRZYŻYWIĆ DO SKRUSZENIA
- UWAGA 5

ROZEBRAC PŁITY BETONOWE GR. 15cm, ROZEBRAC PODBUDOWE Z PIASKU GR. 15cm
GRUZ ZPRZYŻYWIĆ DO SKRUSZENIA, WYŁĄC PŁITY BETONOWE GR. 20cm ZBRJOJONE
- UWAGA 6

OCZYŚCIĆ POWIERZCHNIE, UKŁOŻĆ FOLIE PE gr 0.2mm, WYŁĄC POSADZKĘ BETONOWĄ
GRUBOŚCI 8cm ZBRJOJONĄ WŁÓKNEM PRÓPPYLENOWYM I SIATKĄ Z DRUTU UTWARDZONĄ
- UWAGA 7

DO WYSOKOŚCI 1,8M WYKONAĆ LAMPKIE OLEJNE NA ŚCIANACH
- UWAGA 8


ZDEMONTOWAĆ WYWIETRZAKI DACHOWE, WYKONAĆ Z PŁYT OSB-3
DACHOWY ZE STALU NIERDZIELNEJ, PODSTAWIĆ OBRÓBIC PAPA
- UWAGA 9

ZAKRYĆ WYWIETRZAKI DACHOWE, ZAGRUNTOWAĆ IŚNIEJĄCE POKRYCIE Z PAPY
WYKONAĆ PAPA, PODKŁADOWĄ, ZORZĄC PAPA, WIERZCHNIEGO KRYCIA Z SBS
- UWAGA 10

ZDEMONTOWAĆ PISA PAPA, NA SZCZĘCIE, OKAPIE SZEROKOŚCI 30CM
GRUBOŚCI 10-20cm DO POZIOMU WIERZCHNIEGO POKRYCIA DACHOWEGO, ZAMONTOWAĆ BLACHY
OKAPOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ NA PASKU Z PAPY PODKŁADOWEJ, PRZYWIERCIC RYŃKAKI
- UWAGA 11

ZDEMONTOWAĆ PISA PAPA, NA SZCZĘCIE, OKAPIE SZEROKOŚCI 30CM
GRUBOŚCI 10-20cm DO POZIOMU WIERZCHNIEGO POKRYCIA DACHOWEGO, ZAMONTOWAĆ BLACHY
OKAPOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ NA PASKU Z PAPY PODKŁADOWEJ, PRZYWIERCIC RYŃKAKI

- ROZBIÓRKA PASA PAPY
- ZAMUROWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH
- ROZBIÓRKA PODIAZDÓW, OPASKI Z PŁYT BETONOWYCH



GARNIZON SULECHÓW		R.Z.I. Zielona Góra	
		UL. Bolesława Chrobrego 7	
		65-013 Zielona Góra	
RZUT DACHU I PRZYZIEMIA BUD NR 7-			
PROJ.WYKONAWCZY			
architektoniczno - budowlana		skala 1:	
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	nr rys.
Mariusz WOŁK			7.3