UWAGA 1
W OTWORACH OKIENNYCH ROZEBRAĆ PUSTAKI SZKLANE, ZAMONTOWAĆ OKNA Z PCV Z LICEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ , OBROBIĆ OSCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP, ZAMONTOWAĆ RAMY Z SIATKĄ

UWAGA 2
ROZEBRAĆ PUSTAKI SZKLANE I KRATY OKIENNE , ZAMONTOWAĆ OKNA Z PCV Z LICEM ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ , OBROBIĆ OSCIEŻA TYNKIEM CEM-WAP, ZAMONTOWAĆ RAMY Z SIATKĄ

UWAGA 3
UŁOŻYĆ PODOKIENNIKI Z PŁYTEK GRESOWYCH WYSTAJĄCE POZA LICO ŚCIANY 2cm

UWAGA 4
ROZEBRAĆ OPSKI BETONOWE Z PŁYT KORYTKOWYCH I WYLEWANE
GRUZ ZPRYZMOWAĆ DO SKRUSZENIA

UWAGA 5
ROZEBRAĆ PŁYTY BETONOWE GR. 15cm, ROZEBRAĆ PODBUDOWĘ Z PIASKU gr 15cm
GRUZ ZPRYZMOWAĆ DO SKRUSZENIA. WYLAĆ PŁYTY BETONOWE GR. 20cm ZBROJONE WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM I SIATKĄ Z DRRUTU , UTWARDZONĄ

UWAGA 6
OCZYŚCIĆ POWIERZCHNIĘ, UŁOŻYĆ FOLIĘ PE gr 0,2mm. WYLAĆ POSADZKĘ BETONOWĄ GRUBOŚCI 8cm ZBROJONĄ WŁÓKNEM PROPPYLENOWYM I SIATKĄ Z DRUTU , UTWARDZONĄ

UWAGA 7
DO WYSOKOŚCI 1,8M WYKONAĆ LAMPERIE OLEJNE NA ŚCIANACH

UWAGA 8
ZDEMONTOWAĆ WYWIETRZAKI DACHOWE, WYKONAĆ Z PŁYTY OSB-3 PODSTAWĘ POD WYWIETRZAK DACHOWY , ZAMONTOWAĆ WYWIETRZAK DACHOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, PODSTAWĘ OBROBIĆ PAPĄ

UWAGA 9
ZLIKWIDOWAĆ PECHERZE , ZAGRUNTOWAĆ ISNIEJĄCE POKRYCIE Z PAPY PRZYKLEIĆ STYROPIANE EPS-100 100mm KLEJEM POLIEURETANOWYM I ZAMOCOWAĆ MECHANICZNIE, WRAZ Z PAPĄ PODKŁADOWĄ ZGRZAĆ PAPĘ WIERZCHNIEGO KRYCIA Z SBS

UWAGA 10
ZDEMONTOWAĆ PAS PAPY NA SZCZYCIE I OKAPIE SZEROKOŚCI 30CM
ZDEMONTOWAĆ LUŹNA WARSTWĘ CEGŁY WYLAĆ NA SZEROKOŚCI ŚCIANY WIENIEC BETONOWY GRUBOŚCI 10-20cm DO POZIOMU WIERZCHNIEGO POKRYCIA DACHOWEGO, ZAMONTOWAĆ BLACHY OKAPOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ NA PASKU Z PAPY PODKŁADOWEJ, PRZYKRĘCIĆ RYNHAKI UŁOŻYĆ RYNNY, PAS NADRYNNOWY

UWAGA 11
ZDEMONTOWAĆ PAS PAPY NA SZCZYCIE I OKAPIE SZEROKOŚCI 30CM
ZDEMONTOWAĆ LUŹNA WARSTWĘ CEGŁY WYLAĆ NA SZEROKOŚCI ŚCIANY WIENIEC BETONOWY GRUBOŚCI 10-20cm DO POZIOMU WIERZCHNIEGO POKRYCIA DACHOWEGO, ZAMONTOWAĆ BLACHY OKAPOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ NA PASKU Z PAPY PODKŁADOWEJ, ZAMONTOWAĆ BLACHĘ SZCZYTOWĄ

# RZUT BUDYNKU NR 9 - PROJ. WYKONAWCZY

ROZBIÓRKA PASA PAPY

ROZBIÓRKA POSADZKI, OPASKI Z PŁYT BETONOWYCH

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Pow. m² | Posadzka | H.śr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARAŻ | 664,23 | POSADZDKA BETONOWA | 4,44 |
| 2 | GARAŻ | 360,75 | POSADZDKA BETONOWA | 4,44 |
| | RAZEM | 1024,98 | | |




# RZUT DACHU BUDYNKU NR 9 - PROJ. WYKONAWCZY




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GARNIZON SULECHÓW | | | **R.Z.I. Zielona Góra** UL. Bolesława Chrobrego 7 65-043 Zielona Góra | |
| RZUT DACHU I PRZYZIEMIA BUD NR 9 PROJ.WYKONAWCZY | | | | |
| architektoniczno - budowlana | | | skala 1: | |
| autor opracowania: | uprawnienia: | podpis | data | |
| Mariusz WOŁK | | | | 9.3 |
| | | | | |