

PRZEDMIAR ROBÓT BRAN A ZIELE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**„Budowa ul. gen. St. Maczka na odc. Od ul. płk. J. Teligi
do ul. Berberskiej w Kielcach”**

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV- drogi i kolejowe drogi szynowe

Lokalizacja:

Kielce, ul. gen. St. Maczka, płk. J. Teligi
obr. b 0032 Kielce
dz. nr ewid. 757, 778, 690/1, 812;

Inwestor:



**GMINA KIELCE
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH
25-395 Kielce
ul. Prendowskiej 7**

Jednostka projektowa:



**„PROFOX” PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC
Emilia Foks
25- 432 Kielce, ul. Bogusławskiego 22**

Spis działów przedmiaru robót

wraz z klasyfikacją robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

1. Wycinka drzew i krzewów Kod CPV 45112700-2

Sporządził:

Projektant: mgr inż. Emilia Foks – branża drogowa

nr upr: SWK/0064/POOD/07

Kielce, październik 2020

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ul. gen. St. Maczka na odc. od ul. płk. J. Teligi do ul
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul.gen. St. Maczka
INWESTOR : Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ADRES INWESTORA : ul.Prendowskiej 7, 25-395 Kielce
BRANŻA : ZIELEŃ - wycinka drzew i krzewów

DATA OPRACOWANIA : 11.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni, uprzątnięcie pozostałości po wycince

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW - CPV 45112700-2					
1	d.1 SST Zielen 5.2	Ścinanie drzew twardych o śr.pnia poniżej 16 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	d.1 SST Zielen 5.2	Ścinanie drzew twardych o śr.pnia 16-20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 SST Zielen 5.2	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	d.1 SST Zielen 5.2	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 SST Zielen 5.2	Usunięcie krzewów analogia Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 10/10000	ha		
			ha	0.001	
				RAZEM	0.001
6	d.1 SST Zielen 4.1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
		0,34	mp	0.340	
				RAZEM	0.340
7	d.1 SST Zielen 4.1	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
		#p6	mp	0.340	
				RAZEM	0.340
8	d.1 SST Zielen 5.3	Zrębkowanie gałęzi	mp		
		0,29+1,75	mp	2.040	
				RAZEM	2.040
9	d.1 SST Zielen 4.1	Wywożenie zrębek na odległość do 15km	mp		
		#p8*0,33	mp	0.673	
				RAZEM	0.673
10	d.1 SST Zielen 9.2	Wartość drewna pochodzącego z wycinki które przechodzi na własność wykonawcy drewno sortymentu S4 bez kosztów pozyskania -#p6	mp		
			mp	-0.340	
				RAZEM	-0.340