

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2
Sala Gimnastyczna
Docieplenie

Adres: Warszawska 39
11-500 Giżycko

Kody CPV:

Inwestor: MZOSiP
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Wykonawca:

Sporządził: Janusz Ejsmont

Sprawił:

Data opracowania: maj 2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Wygluszenie stropodachu od strony sali gimnastycznej sala du a i mała			
1.1	Analiza własna	Wygluszenie, docieplenie stropodachu od strony sali gimnastycznej metoda natrysku gr 8 cm . Lambda 0,034 W/mK . Wymagana g sto 45-50 kg/m3.	m2		526,98
	sala du a	23,7*14,6*1,15	m2	397,92	
	sala mała	14.75*8.75	m2	129,06	
1.2	Analiza własna	Monta piłkochwytu na suficie	m2		526,98
		piłkochwyty wykonany z polipropylenu,bezw złowy polipropylen o grubo ci 3 mm, oko 10 x 10 cmSiatki obszyte po bokach i gotowe do powieszenia.			
	sala du a	23,7*14,6*1,15	m2	397,92	
	sala mała	14.75*8.75	m2	129,06	
1.3	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne- 8 kolumn , 14 przestawie	kol.		8,00
		8	kol.	8,00	