



B-B - PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI Z MATY PRZEROSTOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI PIASKOWEJ W OBRZEŻU BETONOWYM NA ŁAWIE Z OPOREM (SKOK W DAL - ZESKOCZNIA)



B	
TRAWA	
MATA PRZEROSTOWA ZIELONA	2,2 cm
WARSTWA WEGETACYJNA HUMUS + PIASEK 2:1	5 cm
GRUNT RODZIMY	


B'	
PIASEK FRAKCJI 2-8 MM	30 cm
GEOŁÓKNINA FILTRUJĄCA	
GRUNT RODZIMY	

KRAWĘDŹ MATY PRZEROSTOWEJ WKOPANA POD KĄTEM 45° NA DŁUGOŚCI 15 CM
KOŁEK MONTAŻOWY SYSTEMOWY, WBIJANY CO 4 OCZKO PRZYKRYTY WARSTWĄ ZIEMI



- LEGENDA
- 1 - OBRZEŻE BETONOWE, 8x25x100
 - 2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C16/20
 - 3 - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - PIASEK 5cm

A-A - PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ W OBRZEŻU BETONOWYM NA ŁAWIE Z OPOREM (SKOK W DAL - ROZBIEG; BOISKO WIELOFUNKCYJNE)



A	
WARSTWA Z GRANULATU EPDM POŁĄCZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM (ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA GRANULATU Z RECYKLINGU)	0,8 cm
MATA Z GRANULATU SBR FRAKCJI 1-4mm POŁĄCZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM	0,8 cm
PODBUDOWA DYNAMICZNA - MIESZANINA KRUSZYWA KWARCOWEGO O FRAKCJI 2-5mm ORAZ GRANULATU SBR O FRAKCJI 1-4mm POŁĄCZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM	3,5 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA - KLINIEC KAMIENNY, FRAKCJA 1-4mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE	4 cm
KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 0-31,5mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE	10 cm
KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 31,5-63,5mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE	20 cm
PODŁOŻE GRUNTOWE WYPROFILOWANE (SPADEK 1%) I UTWARDZONE	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ZIELONE KRESKI SP. Z O.O. UL. ABELARDA 5, 20-710 LUBLIN		
INWESTOR:	GMINA CHRZANÓW AL. HENRYKA 20; 32-500 CHRZANÓW		
INWESTYCJA:	BUDOWA BOISKA I PLACU ZABAW WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY SP6 W CHRZANOWIE		
LOKALIZACJA /DZIAŁKA:	TEREN SP6 W CHRZANOWIE, UL. DWORSKA 5 DZ. NR 108/49, OBRĘB KOŚCIELEC		
OPRACOWAŁ:	inż. arch. kraj. MAGDALENA SZTUK	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. PATRYCJA ZIELIŃSKA
SPECJALNOŚĆ:	architektura krajobrazu	SPECJALNOŚĆ:	upr. bud. w spec. jakości architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
		NR UPRAWNIENI:	200/PDDKK/IV/2016
TYTUŁ RYS:	PRZESKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE		
STADIUM:	PZT	DATA:	04.2024
SKALA:	1:15	NR RYSUNKU:	2_5