

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 85 DLA POTRZEB  
WYDZIAŁU W KIELCACH CBZC UL. KUSOCIŃSKIEGO 51

ADRES INWESTYCJI: 25-900 Kielce, ul. Kusocińskiego 51

NAZWA INWESTORA: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH

ADRES INWESTORA: 25-372 KIELCE, UL. SEMINARYJSKA 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
asp. Alan Gawlicki

DATA OPRACOWANIA: 08.08.2024

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont w budynku nr 85 w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51</b>					
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1.1		<b>Demontaż istniejącego wyposażenia</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	Wszystkie pom.	10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2 d.1.1	kalk. własna	Demontaż verticali	szt		
	pom. 1,2,3	3	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
3 d.1.1	KNPnRPDE 22-52a	Demontaż plafoniery	szt.		
	korytarz "A", pom. "B", pom. 5	7	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
4 d.1.1	kalk. własna	Demontaż włączników światła oraz gniazd wtyczkowych. (Łącznie 17 szt.)	kpl.		
	Wszystkie pom.	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.1.1	kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu	szt		
	Wszystkie pom.	8	szt	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	Drzwi zewnętrzne	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
	pom. nr 1,2,3,4	4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
8 d.1.1	KSNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
	pom. 5	1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.1.1	KSNR 8 0122-05	Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
	pom. "B"	1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
	pom. 5	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11 d.1.1	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
	pom. "B"	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12 d.1.1	KNNR 8 0225-05 analogia	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną (wraz z zaworem kulowym i wężykiem)	kpl		
	pom. 5	1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13 d.1.1	KNR-W 4-02 0152-05 analogia	Demontaż termy elektrycznej	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. "B", 5	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
	pom. 5	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
	pom. 1,2,3	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1.1	KNPnRPDE 22-52d	Demontaż wentylatora	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.1	kalk. własna	Demontaż listew przypodłogowych	m		
	korytarz "A"	11,1 * 2 + 2,7 * 2 - 0,9 * 5 - 0,8 * 2	m	21,500	
	pom. 1	5,25 * 2 + 2,88 * 2 - 0,9	m	15,360	
	pom. 2	5,27 * 2 + 4,12 * 2 - 0,9	m	17,880	
	pom. 3	5,27 * 2 + 2,27 * 2 - 0,9	m	14,180	
				RAZEM	68,920
18 d.1.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
	korytarz "A"	11,1 * 1,30 + 1,34 * 1,40	m2	16,306	
	pom. 1	5,25 * 2,88	m2	15,120	
	pom. 2	5,27 * 4,12	m2	21,712	
	pom. 3	5,27 * 2,27	m2	11,963	
				RAZEM	65,101
19 d.1.1	KNR BC-02 0509-02	Dodatek za czyszczenie płytek glazurowanych	m2		
	pom. 5	1,02 * 1,36 + 0,95 * 1,37	m2	2,689	
	pom. B	1,13 * 2,07	m2	2,339	
				RAZEM	5,028
<b>2</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Stołarka drzwiowa</b>			
20 d.2.1	KSNR 2 1003-05 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych. D1 - Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe z blachy stalowej ocynkowanej, akustyczne, przeciwpożarowe EI30, gładkie pełne (np. typu Delta, model Magnum 58K 90E), klasa min. RC4, kolor antracyt, próg termiczny, dwa niezależne zamki, wkładki kl. 6, z kompletem okuć Vera Inox, ościeżnica z 4 zawiasami samozamykającymi, ościeżnica PD58/150 STANDARD. W cenie uwzględnić dostawę, montaż, regulację i obróbkę tynkarską. Podane drzwi/producent są jedynie wyznacznikiem oczekiwanego standardu. Przed dokonaniem zakupu należy wykonać precyzyjne pomiary pod nowo osadzane drzwi celem właściwego doboru.	m2		
	Drzwi zewn.	2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.2.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	D2 - Skrzydło drzwiowe pojedyncze 90/200, wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone typu Porta CPL MODEL 1.1 kolor, antracyt, płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem, okleina CPL 0,2 mm, z trzema zawiasami, zamek, wkładka patentowa, klamka metalowa patentowa z długim szyldem Royal, skrzydło 90x200 + ościeżnica przylgowa, opaskowa, Porta System. - ( 3 sztuki, prawe) - drzwi do pom. 1,2,3. W cenie uwzględnić dostawę, montaż, regulację i obróbkę tynkarską. Podane drzwi/producent są jedynie wyznacznikiem oczekiwanego standardu.	szt		
	Drzwi do pom. 1,2,3	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.2.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2. Malowanie ościeżnic.	m2		
	pom. "B" i 5	$(0,2 * 2 * 2 + 0,2 * 0,8) * 3$	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
23 d.2.1	KNR 2-02 1017-02 analogia	D3 - Montaż i regulacja samego skrzydła drzwiowego (na istn. ościeżnicy) - Skrzydło drzwiowe 80x200 wewnętrzne jednodzielne, plaster miodu, fabrycznie wykończone np. typu Porta CPL model 1.1, przylgowe, okleina CPL 0,2 mm, z 2 zawiasami, klamka Accent Plus srebrna, matowa, skrzydło 80x200 z tulejami wentylacyjnymi, zamek z blokadą łazienkową, rozeta z blokadą łazienkową, kolor BIAŁY- (2 sztuki, prawe) - Drzwi łazienkowe. Podane drzwi/producent są jedynie wyznacznikiem oczekiwanego standardu.	szt		
	pom. 5	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2.1	kalk. własna	Montaż listwy aluminiowej maskującej - próg. Szerokość do uzgodnienia z inwestorem.	szt		
	pom. "B"	1	szt	1,000	
	pom. 5	1	szt	1,000	
				RAZEM	2,000
<b>2.2</b>		<b>Posadzki</b>			
25 d.2.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
	korytarz "A"	$11,1 * 1,30 + 1,34 * 1,40$	m2	16,306	
	pom. 1	$5,25 * 2,88$	m2	15,120	
	pom. 2	$5,27 * 4,12$	m2	21,712	
	pom. 3	$5,27 * 2,27$	m2	11,963	
				RAZEM	65,101
26 d.2.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
	korytarz "A"	$11,1 * 1,30 + 1,34 * 1,40$	m2	16,306	
	pom. 1	$5,25 * 2,88$	m2	15,120	
	pom. 2	$5,27 * 4,12$	m2	21,712	
	pom. 3	$5,27 * 2,27$	m2	11,963	
	dodatek za cokolik 10cm	poz.17 * 0,1	m2	6,892	
				RAZEM	71,993
27 d.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, homogeniczna, winylowa, klasa ścieralności P , gr. warstwy ścieralnej min 2 mm, bezkierunkowa, rulonowe , antypoślizgowa min. R=8 , gramatura <2900 g ,natężenie ruchu-silne, typu TARKETT IQ OPTIMA, WZMOCNIENIE IQ PUR, wykładzina wywinięta na ścianę 10 cm, kolor do uzgodnienia z inwestorem	m2		
		poz.26	m2	71,993	
				RAZEM	71,993
28 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.27	m2	71,993	
				RAZEM	71,993
<b>2.3</b>		<b>Malowanie</b>			
29 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ŚCIANY)	m2		
	korytarz "A"	$11,1 * 2,9 * 2 + 2,7 * 2,9 * 2 - 0,9 * 2 * 2 - 0,8 * 2 * 2$	m2	73,240	
	pom. B	$2,07 * 2 * (2,94 - 2) + 1,13 * 2 * (2,94 - 2)$	m2	6,016	
	pom. 1	$5,25 * 2,9 * 2 + 2,88 * 2,9 * 2 - 0,9 * 2$	m2	45,354	
	pom. 2	$5,27 * 2,9 * 2 + 4,12 * 2,9 * 2 - 0,9 * 2$	m2	52,662	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 3	5,27 * 2,9 * 2 + 2,27 * 2,9 * 2	m2	43,732	
	pom. 5	1,02 * 2 * (2,94 - 2) + 1,37 * 4 * (2,94 - 2) + 0,95 * 2 * (2,94 - 2)	m2	8,855	
				<b>RAZEM</b>	<b>229,859</b>
30 d.2.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (SUFITY)	m2		
	korytarz "A"	11,1 * 1,30 + 1,40 * 1,34	m2	16,306	
	pom. B	2,07 * 1,13	m2	2,339	
	pom. 1	5,25 * 2,88	m2	15,120	
	pom. 2	5,27 * 4,12	m2	21,712	
	pom. 3	5,27 * 2,27	m2	11,963	
	pom. 5	1,02 * 1,37 + 0,95 * 1,37	m2	2,699	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,139</b>
31 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.29	m2	229,859	
				<b>RAZEM</b>	<b>229,859</b>
32 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.30	m2	70,139	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,139</b>
33 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.31 + poz.32	m2	299,998	
				<b>RAZEM</b>	<b>299,998</b>
34 d.2.3	KNR 2-02 1504-08 analogia	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztabatur - lamperie na ścianach do wysokości 2m. (ZMIANA OPISU I NAKŁADÓW)	m2		
	korytarz "A"	(11,1 * 2 + 2,7 * 2 - 0,9 * 5 - 0,8 * 2) * 1,6	m2	34,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,400</b>
<b>2.4</b>		<b>Instalacje elektrotechniczne</b>			
<b>2.4.1</b>		<b>Przestawienie punktów pod plafonierzy ze ściany na sufit ( korytarz i łazienka)</b>			
35 d.2.4. 1	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
	korytarz "A", pom. 5	1,2 * 3 + 4 + 1,2 * 2	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
36 d.2.4. 1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		poz.35	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
37 d.2.4. 1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38 d.2.4. 1	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
	pom. 1,2,3, "B"	10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
39 d.2.4. 1	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		poz.35	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2.4. 1	KNNR 5 0502-03	Plafon LED 24W min. IP54, barwa 4000K np. KANLUX VARSO IP54 4000K 24W	kpl.		
	korytarz "A"	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.2.4. 1	KNNR 5 0502-03	Plafon LED 18W min. IP54, barwa 4000K np. typu KANLUX VARSO IP54 4000K 18W	kpl.		
	pom. 5 i "B"	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
<b>2.4.2</b>		<b>Pozostałe elektryczne</b>			
42 d.2.4. 2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
43 d.2.4. 2	KNR AT-14 0110-10 analogia	Montaż hermetycznego czujnika ruchu na podczerwień z funkcją czujnika obecności	szt.		
	korytarz "A"	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.4. 2	Kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji teletechnicznej.	kpl.		
	pom. 1,2,3	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.4. 2	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie, np. typu DOSPEL fi 150 WP (montaż w łazience)	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.5</b>		<b>Pozostałe roboty</b>			
46 d.2.5	KNR 0-14 2010-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. (przejście między korytarzem a pokojem nr 4)	m2		
	korytarz "A"	1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
47 d.2.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
48 d.2.5	KNR 4-07 0315-01 analogia	Grzejnik łazienkowy z podłączeniem bocznym, moc w przedziale 400-500W.	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2.5	KNR 4-07 0316-05	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytych o wysokości 45-60 cm o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W (pomieszczenie nr 1,2,3), np. typu PURMO COMPACT C22 o mocach 1300-1400, 1700, 2000-2100W.	szt.		
	pom. 1,2,3	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.2.5	kalk. własna	Obsadzenie kratki wentylacyjnych PCV w ścianach	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
51 d.2.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem , np. typu CERSANIT Parva 50x40 Z/0	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
52 d.2.5	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące, np. typu KFA Mohit, chrom	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.2.5	KNR-W 2-15 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt", np. typu "Cersanit Merida M010". W cenie uwzględnić wymianę zaworu (głowica ceramiczna) i wężyka w oplocie ze stali nierdzewnej.	kpl.		
	pom. 5	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2.5	kalk. własna	Urządzenie do podgrzewania wody, przepływowy podgrzewacz wody np. typu DAFI 3,7 kW 230V podumywalkowy z przyłączem. W cenie należy uwzględnić podłączenie do źródła wody	kpl.		
	pom. 5	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2.5	KNPnRPDE 22-53c analogia	Montaż lustra - zakup, dostawa i montaż lustra o wymiarach 50x70. Sposób montażu - klejenie do płytek	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2.5	KNR 4-02 0121-01 analogia	Montaż dozownika mydła z tworzywa sztucznego, naściennego np. typu EkaPlast SALAMANKA 0.75 litra plastik biały	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.2.5	KNR 4-02 0121-01 analogia	Montaż pojemnika na papier toaletowy z tworzywa sztucznego, naścienny np. typu EkaPlast SALAMANKA Mini plastik, biały	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2.5	KNR 4-02 0121-01 analogia	Montaż pojemnika na jednorazowe ręczniki papierowe, np. typu EkaPlast 083-01	szt.		
	pom. 5	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.2.5	kalk. własna	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w kasecie płaskiej z tkaniną materiałową zaciemniającą w 50%, sterowane manualnie o wym. 64x90 wraz ze wszystkimi elementami montażowymi, mocowane do skrzydła okiennego, kolor do uzgodnienia z inwestorem.	kpl.		
	pom. 1,2,3	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
60 d.2.5	kalk. własna	Oklejenie szyb od wewnątrz folią mleczną - na wysokość 45 cm	m2		
	pom. 1,2,3	6 * 0,45 * 0,64	m2	1,728	
				RAZEM	1,728
61 d.2.5	kalk. własna	Oklejenie szyb od zewnątrz folią antywłamaniową, bezbarwną klasy P1	m2		
	pom. 1,2,3	6 * 0,64 * 0,90	m2	3,456	
				RAZEM	3,456
2.6		<b>KLIMATYZATORY</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.2.6		Dostawa i montaż 3 klimatyzatorów w pomieszczeniach nr 1,2,3 wraz z 3 jednostkami zewnętrznymi na dachu budynku parterowego. Zakres prac: - dostawa i montaż jednostek wewnętrznych - dostawa i montaż jednostek zewnętrznych - dostawa i montaż rur miedzianych z izolacją - dostawa i montaż instalacji zasilającej - dostawa i montaż instalacji odprowadzenia skroplin - dostawa i montaż konstrukcji pod agregaty zewnętrzne - dobicie czynnika chłodniczego - uruchomienie układu W skład kompletu wchodzi 3 klimatyzatory 3,5kW z jednostkami zewnętrznymi (typu SPLIT) powinny posiadać: klasę energooszczędności chłodzenia A++, Klasa wydajności energetycznej - grzanie A+, filtr antybakteryjny HEPA, czynnik R32, np. typu Rotenso Ukura 3,5 kW lub AUX Q-SMART PREMIUM. Z uwagi na umiejscowienie jednostek zewnętrznych powyżej poziomu montażu jednostek wewnętrznych przewiduje się użycie pompki skroplin.	kpl.		
	pom. 1,2,3	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>ODPADY</b>			
<b>3.1</b>		<b>Wywóz i utylizacja</b>			
63 d.3.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km. (w tym materiałów z rozbiórki)	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.3.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki.	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000