

Mapa do celów projektowych

1:500

ND.6640.120.2023
woj. wielkopolskie
pow. wrzesiński
jedn. ewidencyjna WRZEŚNIE (303005_4)
obręb WRZEŚNIA (0500)
ulica Strzykały
Ark 9 /sekcja 6.175.17.03.2.4

zasieg aktualizacji - - -
Układ wysokości Kronsztadt
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 2022-12-20

WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU


S.C GEO – SAW
Mateusz Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaświadc. Głównego Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37


Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych
---	--



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	ND.6640.120.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wrzesiński
Wykonawca prac geodezyjnych	S. C. GEO-SAW Mateusz Sawicki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr..... z dn. 24.01.2023r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mateusz Sawicki Nr uprawnień 16931



"AS-ELEKTRO" Projektowanie,
Wykonawstwo i Nadzory w Branży
Elektrycznej Adam Sakowicz
ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno
tel. 604 315 733, email:adam.sakowicz@o2.pl



"AS-ELEKTRO"
PWINwBE

inwestor:	 <div>Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września</div>			
Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przebieg dla pieszych w miejscowości Września ul. Michała Strzykały, Wacława Sołtysia dz. 855/40, 855/60, 855/62, 854/11, 854/14 ark. 9 obręb Września gmina Września			
Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia		Podpis	
Projektował:	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0190/PWOE/09		 mgr inż. A. Sakowicz Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09	
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe,			
Branża:	Elektryczna	Stadium:	PB	Nr rysunku: E-1
			Data: luty 2023	Skala: 1:500

Legenda:

- Granice działek
- Numerы działek objętych opracowaniem
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 42(58)m
- Proj. słup stożkowy 5m; ocynkowany ogniowo, z wysięgnikiem h=1m i dł.=1(2)m; fundament betonowy D16/120; oprawa LED 20 LEDs 900mA CW 58W; kąt pochylenia oprawy 10°;
- Proj. przecisk pod drogą RHDPE Ø75
- Proj. mufa przelotowa ZRM2

UWAGI:

- Projekt wykonany na podstawie warunków techniczne z dnia 17.02.2023 wydanych przez Gminę Września.
- Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
- Linie kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
- Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
- Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
- W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe RHDPEk.
- Linie kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
- Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelniać przed przedostawianiem się wody.
- Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznacznej numerem ewidencyjnym 855/40, 855/60, 855/62, 854/14, 854/11 ark. 9 obręb Września i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. A. Sakowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewidencyjny WKP/0190/PWOE/09